PARTICOLARE 5 - CANALE DI GRONDA E PLUVIALE
SEZIONE STATO DI PROGETTO
scala 1:10

NOTA BENE:

- il tubo del troppopieno deve essere posizionato in modo che la linea inferiore del bordo del troppopieno sia sempre a una quota inferiore rispetto alla linea del bordo superiore del canale di gronda;

- la sezione utile del canale di gronda rappresentata misura 1.490 cmq. Tale misura soddisfa il requisito minimo di capacità nel tratto di gronda più sfavorevole e cioè tra i pluviali n. t7 e n. t10. L'area della sezione utile per il passaggio dell'acqua, deve infatti essere pari a circa 1.5 volte la somma delle sezioni dei pluviali alimentati: n. 4 pluviali Ø 12 cm hanno la sezione complessiva di 452 cmq, quindi 1.5 x 452 = 678 cmq di sezione minima richiesta.



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale

Regione Lombardia

fesr

POR FESR 2014-2020 / INNOVAZIONE E COMPETITIVITÀ

COMUNE DI BOLLATE - SETTORE LAVORI PUBBLICI

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO:
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI II LIVELLO DELLA SCUOLA MEDIA DI VIA VERDI

OGGETTO: PARTICOLARE 5 - CANALE DI GRONDA E PLUVIALE

Tavola n°
06E

Scala
1:10

Progettista:

Direzione Lavori:

rev.	data	descrizione modifiche
0	24/07/2017	EMISSIONE

I:\EDIFICI\MedieVerdi\2016 Rigenerazione urbana\4. Progetto DEF_ESECUTIVO\2. Disegni\tav.06C-06D-06E particolari copertura e lucernari.dwg