PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI II LIVELLO DELLA SCUOLA MEDIA DI VIA VERDI

COMUNE DI BOLLATE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Ottobre 2018

INDICE ARGOMENTI

01. Computo Metrico Estimativo…..……..……..3
01.0 Quadro d'insieme……3
01.1 Serramenti……..…4
01.2 Cappotto..……...…22
01.3 Copertura..……...38
01.4 Linee Vita..……47
01.5 Lucernari..…….…...48
01.6 Opere complementari..……...……51

01. Computo Metrico Estimativo

01.0 - Quadro d'insieme

descrizione	importo lavori	importo sicurezza	incidenza manodop.	importo totale
Serramenti	€ 278.336,51	€ 1.612,19	€ 54.541,93	**€ 279.948,70**
Cappotto	€ 249.913,38	€ 7.497,40	€ 41.989,45	**€ 257.410,79**
Copertura, linee vita e lucernari	€ 570.345,59	€ 12.177,21	€ 191.135,67	**€ 582.522,80**
Opere complementari (prato, idranti, trattam. ferri,crepuscolare, custode, portabandiera, etc)	€ 18.171,11	€ 76,65	€ 9.346,26	**€ 18.247,76**
Oneri sicurezza (da PSC)	€ 0,00	€ 93.763,79	€ 0,00	**€ 93.763,79**
TOTALI:	**€ 1.116.766,60**	**€ 115.127,24**	**€ 297.013,31**	**€ 1.231.893,84**

POR FESR 2014-2020 Regione Lombardia
Piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano – tel +39 02 0000.0000 – fax +39 02 0000.0000
fesr@regione.lombardia.it - www.fesr.regione.lombardia.it

01. 1 Serramenti

N.	Art. Elenco Prezzo	Descrizione delle lavorazioni	u.d.m.	fattori lungh. [m]	fattori largh. [m]	fattori H / PESO	quantità totali	prezzo unitario	prezzo sicurezza	Importo lavori	Importo sicurezza	Importo totale	Incidenza Mano d'opera	Importo Mano d'opera
		SERRAMENTI												
1	AP1	Rimozione di inferiate di qualunque natura, forma e dimensione	mq											
		Facciata T 4		2,00	1,70		3,40	€ 17,22	€ 0,35	€ 58,55	€ 1,19	€ 59,74	80,20%	€ 47,91
				2,00	1,70		3,40	€ 17,22	€ 0,35	€ 58,55	€ 1,19	€ 59,74	80,20%	€ 47,91
				2,00	1,70		3,40	€ 17,22	€ 0,35	€ 58,55	€ 1,19	€ 59,74	80,20%	€ 47,91
		Facciata 105		2,00	1,70		3,40	€ 17,22	€ 0,35	€ 58,55	€ 1,19	€ 59,74	80,20%	€ 47,91
				2,00	1,70		3,40	€ 17,22	€ 0,35	€ 58,55	€ 1,19	€ 59,74	80,20%	€ 47,91
				2,00	1,70		3,40	€ 17,22	€ 0,35	€ 58,55	€ 1,19	€ 59,74	80,20%	€ 47,91
				2,00	1,70		3,40	€ 17,22	€ 0,35	€ 58,55	€ 1,19	€ 59,74	80,20%	€ 47,91
				2,00	1,70		3,40	€ 17,22	€ 0,35	€ 58,55	€ 1,19	€ 59,74	80,20%	€ 47,91
				2,00	1,70		3,40	€ 17,22	€ 0,35	€ 58,55	€ 1,19	€ 59,74	80,20%	€ 47,91
2	AP2	Rimozione di cassonetti coprirullo di avvolgibili	ml											
		Facciata T 3		2,00			2,00	€ 8,32	€ 0,26	€ 16,64	€ 0,52	€ 17,16	79,18%	€ 13,59
				2,00			2,00	€ 8,32	€ 0,26	€ 16,64	€ 0,52	€ 17,16	79,18%	€ 13,59
				2,00			2,00	€ 8,32	€ 0,26	€ 16,64	€ 0,52	€ 17,16	79,18%	€ 13,59
				2,00			2,00	€ 8,32	€ 0,26	€ 16,64	€ 0,52	€ 17,16	79,18%	€ 13,59

POR FESR 2014-2020 Regione Lombardia
Piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano – tel +39 02 0000.0000 – fax +39 02 0000.0000
fesr@regione.lombardia.it - www.fesr.regione.lombardia.it

			2,00	2,00	€ 8,32	€ 0,26	€ 16,64	€ 0,52	€ 17,16	79,18%	€ 13,59	
			2,00	2,00	€ 8,32	€ 0,26	€ 16,64	€ 0,52	€ 17,16	79,18%	€ 13,59	
			2,00	2,00	€ 8,32	€ 0,26	€ 16,64	€ 0,52	€ 17,16	79,18%	€ 13,59	
	Facciata T 4		2,00	2,00	€ 8,32	€ 0,26	€ 16,64	€ 0,52	€ 17,16	79,18%	€ 13,59	
			2,00	2,00	€ 8,32	€ 0,26	€ 16,64	€ 0,52	€ 17,16	79,18%	€ 13,59	
			2,00	2,00	€ 8,32	€ 0,26	€ 16,64	€ 0,52	€ 17,16	79,18%	€ 13,59	
	Facciata T 6		2,00	2,00	€ 8,32	€ 0,26	€ 16,64	€ 0,52	€ 17,16	79,18%	€ 13,59	
			2,00	2,00	€ 8,32	€ 0,26	€ 16,64	€ 0,52	€ 17,16	79,18%	€ 13,59	
			2,00	2,00	€ 8,32	€ 0,26	€ 16,64	€ 0,52	€ 17,16	79,18%	€ 13,59	
			2,00	2,00	€ 8,32	€ 0,26	€ 16,64	€ 0,52	€ 17,16	79,18%	€ 13,59	
			2,00	2,00	€ 8,32	€ 0,26	€ 16,64	€ 0,52	€ 17,16	79,18%	€ 13,59	
			2,00	2,00	€ 8,32	€ 0,26	€ 16,64	€ 0,52	€ 17,16	79,18%	€ 13,59	5
	Facciata T 7		2,00	2,00	€ 8,32	€ 0,26	€ 16,64	€ 0,52	€ 17,16	79,18%	€ 13,59	
			2,00	2,00	€ 8,32	€ 0,26	€ 16,64	€ 0,52	€ 17,16	79,18%	€ 13,59	
			2,00	2,00	€ 8,32	€ 0,26	€ 16,64	€ 0,52	€ 17,16	79,18%	€ 13,59	
	Facciata T 9		2,00	2,00	€ 8,32	€ 0,26	€ 16,64	€ 0,52	€ 17,16	79,18%	€ 13,59	
			2,00	2,00	€ 8,32	€ 0,26	€ 16,64	€ 0,52	€ 17,16	79,18%	€ 13,59	
			2,00	2,00	€ 8,32	€ 0,26	€ 16,64	€ 0,52	€ 17,16	79,18%	€ 13,59	
			2,00	2,00	€ 8,32	€ 0,26	€ 16,64	€ 0,52	€ 17,16	79,18%	€ 13,59	
			2,00	2,00	€ 8,32	€ 0,26	€ 16,64	€ 0,52	€ 17,16	79,18%	€ 13,59	
			2,00	2,00	€ 8,32	€ 0,26	€ 16,64	€ 0,52	€ 17,16	79,18%	€ 13,59	
			2,00	2,00	€ 8,32	€ 0,26	€ 16,64	€ 0,52	€ 17,16	79,18%	€ 13,59	
			2,00	2,00	€ 8,32	€ 0,26	€ 16,64	€ 0,52	€ 17,16	79,18%	€ 13,59	

		2,00	2,00	€ 8,32	€ 0,26	€ 16,64	€ 0,52	€ 17,16	79,18%	€ 13,59	
Facciata T 12		2,00	2,00	€ 8,32	€ 0,26	€ 16,64	€ 0,52	€ 17,16	79,18%	€ 13,59	
		2,00	2,00	€ 8,32	€ 0,26	€ 16,64	€ 0,52	€ 17,16	79,18%	€ 13,59	
Facciata T 13		2,00	2,00	€ 8,32	€ 0,26	€ 16,64	€ 0,52	€ 17,16	79,18%	€ 13,59	
		2,00	2,00	€ 8,32	€ 0,26	€ 16,64	€ 0,52	€ 17,16	79,18%	€ 13,59	
		2,00	2,00	€ 8,32	€ 0,26	€ 16,64	€ 0,52	€ 17,16	79,18%	€ 13,59	
Facciata T 14		2,00	2,00	€ 8,32	€ 0,26	€ 16,64	€ 0,52	€ 17,16	79,18%	€ 13,59	
		2,00	2,00	€ 8,32	€ 0,26	€ 16,64	€ 0,52	€ 17,16	79,18%	€ 13,59	
		2,00	2,00	€ 8,32	€ 0,26	€ 16,64	€ 0,52	€ 17,16	79,18%	€ 13,59	
		2,00	2,00	€ 8,32	€ 0,26	€ 16,64	€ 0,52	€ 17,16	79,18%	€ 13,59	
		2,00	2,00	€ 8,32	€ 0,26	€ 16,64	€ 0,52	€ 17,16	79,18%	€ 13,59	
		2,00	2,00	€ 8,32	€ 0,26	€ 16,64	€ 0,52	€ 17,16	79,18%	€ 13,59	6
		2,00	2,00	€ 8,32	€ 0,26	€ 16,64	€ 0,52	€ 17,16	79,18%	€ 13,59	
		2,00	2,00	€ 8,32	€ 0,26	€ 16,64	€ 0,52	€ 17,16	79,18%	€ 13,59	
		2,00	2,00	€ 8,32	€ 0,26	€ 16,64	€ 0,52	€ 17,16	79,18%	€ 13,59	
Facciata T 20		2,00	2,00	€ 8,32	€ 0,26	€ 16,64	€ 0,52	€ 17,16	79,18%	€ 13,59	
		2,00	2,00	€ 8,32	€ 0,26	€ 16,64	€ 0,52	€ 17,16	79,18%	€ 13,59	
		2,00	2,00	€ 8,32	€ 0,26	€ 16,64	€ 0,52	€ 17,16	79,18%	€ 13,59	
Facciata T 21		2,00	2,00	€ 8,32	€ 0,26	€ 16,64	€ 0,52	€ 17,16	79,18%	€ 13,59	
		2,00	2,00	€ 8,32	€ 0,26	€ 16,64	€ 0,52	€ 17,16	79,18%	€ 13,59	
		2,00	2,00	€ 8,32	€ 0,26	€ 16,64	€ 0,52	€ 17,16	79,18%	€ 13,59	
Facciata T 22		2,00	2,00	€ 8,32	€ 0,26	€ 16,64	€ 0,52	€ 17,16	79,18%	€ 13,59	
		2,00	2,00	€ 8,32	€ 0,26	€ 16,64	€ 0,52	€ 17,16	79,18%	€ 13,59	

			2,00	2,00	€ 8,32	€ 0,26	€ 16,64	€ 0,52	€ 17,16	79,18%	€ 13,59	
			2,00	2,00	€ 8,32	€ 0,26	€ 16,64	€ 0,52	€ 17,16	79,18%	€ 13,59	
			2,00	2,00	€ 8,32	€ 0,26	€ 16,64	€ 0,52	€ 17,16	79,18%	€ 13,59	
			2,00	2,00	€ 8,32	€ 0,26	€ 16,64	€ 0,52	€ 17,16	79,18%	€ 13,59	
Facciata 101			2,00	2,00	€ 8,32	€ 0,26	€ 16,64	€ 0,52	€ 17,16	79,18%	€ 13,59	
			2,00	2,00	€ 8,32	€ 0,26	€ 16,64	€ 0,52	€ 17,16	79,18%	€ 13,59	
			2,00	2,00	€ 8,32	€ 0,26	€ 16,64	€ 0,52	€ 17,16	79,18%	€ 13,59	
			2,00	2,00	€ 8,32	€ 0,26	€ 16,64	€ 0,52	€ 17,16	79,18%	€ 13,59	
			2,00	2,00	€ 8,32	€ 0,26	€ 16,64	€ 0,52	€ 17,16	79,18%	€ 13,59	
			2,00	2,00	€ 8,32	€ 0,26	€ 16,64	€ 0,52	€ 17,16	79,18%	€ 13,59	
Facciata 103			2,00	2,00	€ 8,32	€ 0,26	€ 16,64	€ 0,52	€ 17,16	79,18%	€ 13,59	
			2,00	2,00	€ 8,32	€ 0,26	€ 16,64	€ 0,52	€ 17,16	79,18%	€ 13,59	7
			2,00	2,00	€ 8,32	€ 0,26	€ 16,64	€ 0,52	€ 17,16	79,18%	€ 13,59	
Facciata 104			2,00	2,00	€ 8,32	€ 0,26	€ 16,64	€ 0,52	€ 17,16	79,18%	€ 13,59	
			2,00	2,00	€ 8,32	€ 0,26	€ 16,64	€ 0,52	€ 17,16	79,18%	€ 13,59	
			2,00	2,00	€ 8,32	€ 0,26	€ 16,64	€ 0,52	€ 17,16	79,18%	€ 13,59	
Facciata 105			2,00	2,00	€ 8,32	€ 0,26	€ 16,64	€ 0,52	€ 17,16	79,18%	€ 13,59	
			2,00	2,00	€ 8,32	€ 0,26	€ 16,64	€ 0,52	€ 17,16	79,18%	€ 13,59	
			2,00	2,00	€ 8,32	€ 0,26	€ 16,64	€ 0,52	€ 17,16	79,18%	€ 13,59	
			2,00	2,00	€ 8,32	€ 0,26	€ 16,64	€ 0,52	€ 17,16	79,18%	€ 13,59	
			2,00	2,00	€ 8,32	€ 0,26	€ 16,64	€ 0,52	€ 17,16	79,18%	€ 13,59	
			2,00	2,00	€ 8,32	€ 0,26	€ 16,64	€ 0,52	€ 17,16	79,18%	€ 13,59	
			2,00	2,00	€ 8,32	€ 0,26	€ 16,64	€ 0,52	€ 17,16	79,18%	€ 13,59	

				2,00		2,00	€ 8,32	€ 0,26	€ 16,64	€ 0,52	€ 17,16	79,18%	€ 13,59
				2,00		2,00	€ 8,32	€ 0,26	€ 16,64	€ 0,52	€ 17,16	79,18%	€ 13,59
				2,00		2,00	€ 8,32	€ 0,26	€ 16,64	€ 0,52	€ 17,16	79,18%	€ 13,59
				2,00		2,00	€ 8,32	€ 0,26	€ 16,64	€ 0,52	€ 17,16	79,18%	€ 13,59
				2,00		2,00	€ 8,32	€ 0,26	€ 16,64	€ 0,52	€ 17,16	79,18%	€ 13,59
		Facciata 107		2,00		2,00	€ 8,32	€ 0,26	€ 16,64	€ 0,52	€ 17,16	79,18%	€ 13,59
				2,00		2,00	€ 8,32	€ 0,26	€ 16,64	€ 0,52	€ 17,16	79,18%	€ 13,59
		Facciata 108		2,00		2,00	€ 8,32	€ 0,26	€ 16,64	€ 0,52	€ 17,16	79,18%	€ 13,59
				2,00		2,00	€ 8,32	€ 0,26	€ 16,64	€ 0,52	€ 17,16	79,18%	€ 13,59
				2,00		2,00	€ 8,32	€ 0,26	€ 16,64	€ 0,52	€ 17,16	79,18%	€ 13,59
3	AP3	Rimozione di avvolgibili in legno o plastica e dei relativi accessori	mq										
		Facciata T 3		2,00	1,80	3,60	€ 12,36	€ 0,43	€ 44,50	€ 1,55	€ 46,04	79,71%	€ 36,70
				2,00	1,80	3,60	€ 12,36	€ 0,43	€ 44,50	€ 1,55	€ 46,04	79,71%	€ 36,70
				2,00	1,80	3,60	€ 12,36	€ 0,43	€ 44,50	€ 1,55	€ 46,04	79,71%	€ 36,70
				2,00	1,80	3,60	€ 12,36	€ 0,43	€ 44,50	€ 1,55	€ 46,04	79,71%	€ 36,70
				2,00	1,80	3,60	€ 12,36	€ 0,43	€ 44,50	€ 1,55	€ 46,04	79,71%	€ 36,70
				2,00	1,80	3,60	€ 12,36	€ 0,43	€ 44,50	€ 1,55	€ 46,04	79,71%	€ 36,70
				2,00	1,80	3,60	€ 12,36	€ 0,43	€ 44,50	€ 1,55	€ 46,04	79,71%	€ 36,70
		Facciata T 4		2,00	1,80	3,60	€ 12,36	€ 0,43	€ 44,50	€ 1,55	€ 46,04	79,71%	€ 36,70
				2,00	1,80	3,60	€ 12,36	€ 0,43	€ 44,50	€ 1,55	€ 46,04	79,71%	€ 36,70
				2,00	1,80	3,60	€ 12,36	€ 0,43	€ 44,50	€ 1,55	€ 46,04	79,71%	€ 36,70
				2,00	1,80	3,60	€ 12,36	€ 0,43	€ 44,50	€ 1,55	€ 46,04	79,71%	€ 36,70
				2,00	1,80	3,60	€ 12,36	€ 0,43	€	€	€	79,71%	€ 36,70

POR FESR 2014-2020 Regione Lombardia
Piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano – tel +39 02 0000.0000 – fax +39 02 0000.0000
fesr@regione.lombardia.it - www.fesr.regione.lombardia.it

								44,50	1,55	46,04		
		2,00	1,80	3,60	€ 12,36	€ 0,43	€ 44,50	€ 1,55	€ 46,04	79,71%	€ 36,70	
Facciata T 6		2,00	1,80	3,60	€ 12,36	€ 0,43	€ 44,50	€ 1,55	€ 46,04	79,71%	€ 36,70	
		2,00	1,80	3,60	€ 12,36	€ 0,43	€ 44,50	€ 1,55	€ 46,04	79,71%	€ 36,70	
		2,00	1,80	3,60	€ 12,36	€ 0,43	€ 44,50	€ 1,55	€ 46,04	79,71%	€ 36,70	
		2,00	1,80	3,60	€ 12,36	€ 0,43	€ 44,50	€ 1,55	€ 46,04	79,71%	€ 36,70	
		2,00	1,80	3,60	€ 12,36	€ 0,43	€ 44,50	€ 1,55	€ 46,04	79,71%	€ 36,70	
		2,00	1,80	3,60	€ 12,36	€ 0,43	€ 44,50	€ 1,55	€ 46,04	79,71%	€ 36,70	
Facciata T 7		2,00	1,80	3,60	€ 12,36	€ 0,43	€ 44,50	€ 1,55	€ 46,04	79,71%	€ 36,70	
		2,00	1,80	3,60	€ 12,36	€ 0,43	€ 44,50	€ 1,55	€ 46,04	79,71%	€ 36,70	
		2,00	1,80	3,60	€ 12,36	€ 0,43	€ 44,50	€ 1,55	€ 46,04	79,71%	€ 36,70	
Facciata T 9		2,00	1,80	3,60	€ 12,36	€ 0,43	€ 44,50	€ 1,55	€ 46,04	79,71%	€ 36,70	9
		2,00	1,80	3,60	€ 12,36	€ 0,43	€ 44,50	€ 1,55	€ 46,04	79,71%	€ 36,70	
		2,00	1,80	3,60	€ 12,36	€ 0,43	€ 44,50	€ 1,55	€ 46,04	79,71%	€ 36,70	
		2,00	1,80	3,60	€ 12,36	€ 0,43	€ 44,50	€ 1,55	€ 46,04	79,71%	€ 36,70	
		2,00	1,80	3,60	€ 12,36	€ 0,43	€ 44,50	€ 1,55	€ 46,04	79,71%	€ 36,70	
		2,00	1,80	3,60	€ 12,36	€ 0,43	€ 44,50	€ 1,55	€ 46,04	79,71%	€ 36,70	
		2,00	1,80	3,60	€ 12,36	€ 0,43	€ 44,50	€ 1,55	€ 46,04	79,71%	€ 36,70	
		2,00	1,80	3,60	€ 12,36	€ 0,43	€ 44,50	€ 1,55	€ 46,04	79,71%	€ 36,70	
Facciata T 12		2,00	1,80	3,60	€ 12,36	€ 0,43	€ 44,50	€ 1,55	€ 46,04	79,71%	€ 36,70	
		2,00	1,80	3,60	€ 12,36	€ 0,43	€ 44,50	€ 1,55	€ 46,04	79,71%	€ 36,70	
Facciata T 13		2,00	1,80	3,60	€ 12,36	€ 0,43	€ 44,50	€ 1,55	€ 46,04	79,71%	€ 36,70	

			2,00	1,80	3,60	€ 12,36	€ 0,43	€ 44,50	€ 1,55	€ 46,04	79,71%	€ 36,70	
Facciata T 14			2,00	1,80	3,60	€ 12,36	€ 0,43	€ 44,50	€ 1,55	€ 46,04	79,71%	€ 36,70	
			2,00	1,80	3,60	€ 12,36	€ 0,43	€ 44,50	€ 1,55	€ 46,04	79,71%	€ 36,70	
			2,00	1,80	3,60	€ 12,36	€ 0,43	€ 44,50	€ 1,55	€ 46,04	79,71%	€ 36,70	
			2,00	1,80	3,60	€ 12,36	€ 0,43	€ 44,50	€ 1,55	€ 46,04	79,71%	€ 36,70	
			2,00	1,80	3,60	€ 12,36	€ 0,43	€ 44,50	€ 1,55	€ 46,04	79,71%	€ 36,70	
			2,00	1,80	3,60	€ 12,36	€ 0,43	€ 44,50	€ 1,55	€ 46,04	79,71%	€ 36,70	
			2,00	1,80	3,60	€ 12,36	€ 0,43	€ 44,50	€ 1,55	€ 46,04	79,71%	€ 36,70	
			2,00	1,80	3,60	€ 12,36	€ 0,43	€ 44,50	€ 1,55	€ 46,04	79,71%	€ 36,70	
			2,00	1,80	3,60	€ 12,36	€ 0,43	€ 44,50	€ 1,55	€ 46,04	79,71%	€ 36,70	
Facciata T 20			2,00	1,80	3,60	€ 12,36	€ 0,43	€ 44,50	€ 1,55	€ 46,04	79,71%	€ 36,70	
			2,00	1,80	3,60	€ 12,36	€ 0,43	€ 44,50	€ 1,55	€ 46,04	79,71%	€ 36,70	10
			2,00	1,80	3,60	€ 12,36	€ 0,43	€ 44,50	€ 1,55	€ 46,04	79,71%	€ 36,70	
Facciata T 21			2,00	1,80	3,60	€ 12,36	€ 0,43	€ 44,50	€ 1,55	€ 46,04	79,71%	€ 36,70	
			2,00	1,80	3,60	€ 12,36	€ 0,43	€ 44,50	€ 1,55	€ 46,04	79,71%	€ 36,70	
			2,00	1,80	3,60	€ 12,36	€ 0,43	€ 44,50	€ 1,55	€ 46,04	79,71%	€ 36,70	
Facciata T 22			2,00	1,80	3,60	€ 12,36	€ 0,43	€ 44,50	€ 1,55	€ 46,04	79,71%	€ 36,70	
			2,00	1,80	3,60	€ 12,36	€ 0,43	€ 44,50	€ 1,55	€ 46,04	79,71%	€ 36,70	
			2,00	1,80	3,60	€ 12,36	€ 0,43	€ 44,50	€ 1,55	€ 46,04	79,71%	€ 36,70	
			2,00	1,80	3,60	€ 12,36	€ 0,43	€ 44,50	€ 1,55	€ 46,04	79,71%	€ 36,70	
			2,00	1,80	3,60	€ 12,36	€ 0,43	€ 44,50	€ 1,55	€ 46,04	79,71%	€ 36,70	
			2,00	1,80	3,60	€ 12,36	€ 0,43	€ 44,50	€ 1,55	€ 46,04	79,71%	€ 36,70	
Facciata 101			2,00	1,80	3,60	€ 12,36	€ 0,43	€ 44,50	€ 1,55	€ 46,04	79,71%	€ 36,70	

			2,00	1,80	3,60	€ 12,36	€ 0,43	€ 44,50	€ 1,55	€ 46,04	79,71%	€ 36,70	
			2,00	1,80	3,60	€ 12,36	€ 0,43	€ 44,50	€ 1,55	€ 46,04	79,71%	€ 36,70	
			2,00	1,80	3,60	€ 12,36	€ 0,43	€ 44,50	€ 1,55	€ 46,04	79,71%	€ 36,70	
			2,00	1,80	3,60	€ 12,36	€ 0,43	€ 44,50	€ 1,55	€ 46,04	79,71%	€ 36,70	
			2,00	1,80	3,60	€ 12,36	€ 0,43	€ 44,50	€ 1,55	€ 46,04	79,71%	€ 36,70	
	Facciata 103		2,00	1,80	3,60	€ 12,36	€ 0,43	€ 44,50	€ 1,55	€ 46,04	79,71%	€ 36,70	
			2,00	1,80	3,60	€ 12,36	€ 0,43	€ 44,50	€ 1,55	€ 46,04	79,71%	€ 36,70	
			2,00	1,80	3,60	€ 12,36	€ 0,43	€ 44,50	€ 1,55	€ 46,04	79,71%	€ 36,70	
	Facciata 104		2,00	1,80	3,60	€ 12,36	€ 0,43	€ 44,50	€ 1,55	€ 46,04	79,71%	€ 36,70	
			2,00	1,80	3,60	€ 12,36	€ 0,43	€ 44,50	€ 1,55	€ 46,04	79,71%	€ 36,70	
			2,00	1,80	3,60	€ 12,36	€ 0,43	€ 44,50	€ 1,55	€ 46,04	79,71%	€ 36,70	
	Facciata 105		2,00	1,80	3,60	€ 12,36	€ 0,43	€ 44,50	€ 1,55	€ 46,04	79,71%	€ 36,70	11
			2,00	1,80	3,60	€ 12,36	€ 0,43	€ 44,50	€ 1,55	€ 46,04	79,71%	€ 36,70	
			2,00	1,80	3,60	€ 12,36	€ 0,43	€ 44,50	€ 1,55	€ 46,04	79,71%	€ 36,70	
			2,00	1,80	3,60	€ 12,36	€ 0,43	€ 44,50	€ 1,55	€ 46,04	79,71%	€ 36,70	
			2,00	1,80	3,60	€ 12,36	€ 0,43	€ 44,50	€ 1,55	€ 46,04	79,71%	€ 36,70	
			2,00	1,80	3,60	€ 12,36	€ 0,43	€ 44,50	€ 1,55	€ 46,04	79,71%	€ 36,70	
			2,00	1,80	3,60	€ 12,36	€ 0,43	€ 44,50	€ 1,55	€ 46,04	79,71%	€ 36,70	
			2,00	1,80	3,60	€ 12,36	€ 0,43	€ 44,50	€ 1,55	€ 46,04	79,71%	€ 36,70	
			2,00	1,80	3,60	€ 12,36	€ 0,43	€ 44,50	€ 1,55	€ 46,04	79,71%	€ 36,70	
			2,00	1,80	3,60	€ 12,36	€ 0,43	€ 44,50	€ 1,55	€ 46,04	79,71%	€ 36,70	
			2,00	1,80	3,60	€ 12,36	€ 0,43	€ 44,50	€ 1,55	€ 46,04	79,71%	€ 36,70	
			2,00	1,80	3,60	€ 12,36	€ 0,43	€ 44,50	€ 1,55	€ 46,04	79,71%	€ 36,70	

		Facciata 107		2,00	1,80	3,60	€ 12,36	€ 0,43	€ 44,50	€ 1,55	€ 46,04	79,71%	€ 36,70
				2,00	1,80	3,60	€ 12,36	€ 0,43	€ 44,50	€ 1,55	€ 46,04	79,71%	€ 36,70
		Facciata 108		2,00	1,80	3,60	€ 12,36	€ 0,43	€ 44,50	€ 1,55	€ 46,04	79,71%	€ 36,70
				2,00	1,80	3,60	€ 12,36	€ 0,43	€ 44,50	€ 1,55	€ 46,04	79,71%	€ 36,70
				2,00	1,80	3,60	€ 12,36	€ 0,43	€ 44,50	€ 1,55	€ 46,04	79,71%	€ 36,70
4	AP4	Rimozione di serramenti interni ed esterni in ferro o leghe, pareti mobili, impennate e simili di qualsiasi forma e dimensione, inclusi falsi telai, telai, imbotti, mostre	mq										
		Facciata T 1		7,95	2,90	23,06	€ 17,72	€ 0,63	€ 408,53	€ 14,52	€ 423,06	74,74%	€ 316,19
				7,95	2,90	23,06	€ 17,72	€ 0,63	€ 408,53	€ 14,52	€ 423,06	74,74%	€ 316,19
		Facciata T 3		4,65	0,90	4,19	€ 17,72	€ 0,63	€ 74,16	€ 2,64	€ 76,79	74,74%	€ 57,40
				2,65	2,05	5,43	€ 17,72	€ 0,63	€ 96,26	€ 3,42	€ 99,69	74,74%	€ 74,51
				7,30	2,05	14,97	€ 17,72	€ 0,63	€ 265,18	€ 9,43	€ 274,61	74,74%	€ 205,24
				7,30	2,05	14,97	€ 17,72	€ 0,63	€ 265,18	€ 9,43	€ 274,61	74,74%	€ 205,24
		Facciata T 4		4,85	2,05	9,94	€ 17,72	€ 0,63	€ 176,18	€ 6,26	€ 182,44	74,74%	€ 136,36
				2,65	2,05	5,43	€ 17,72	€ 0,63	€ 96,26	€ 3,42	€ 99,69	74,74%	€ 74,51
				4,65	0,90	4,19	€ 17,72	€ 0,63	€ 74,16	€ 2,64	€ 76,79	74,74%	€ 57,40
				7,30	2,05	14,97	€ 17,72	€ 0,63	€ 265,18	€ 9,43	€ 274,61	74,74%	€ 205,24
		Facciata T 6		7,30	2,05	14,97	€ 17,72	€ 0,63	€ 265,18	€ 9,43	€ 274,61	74,74%	€ 205,24
				7,30	2,05	14,97	€ 17,72	€ 0,63	€ 265,18	€ 9,43	€ 274,61	74,74%	€ 205,24
		Facciata T 7		7,30	2,05	14,97	€ 17,72	€ 0,63	€ 265,18	€ 9,43	€ 274,61	74,74%	€ 205,24
				7,30	0,90	6,57	€ 17,72	€ 0,63	€ 116,42	€ 4,14	€ 120,56	74,74%	€ 90,11
		Facciata T 9		7,30	2,05	14,97	€ 17,72	€ 0,63	€	€	€	74,74%	€ 205,24

POR FESR 2014-2020 Regione Lombardia
Piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano – tel +39 02 0000.0000 – fax +39 02 0000.0000
fesr@regione.lombardia.it - www.fesr.regione.lombardia.it

							265,18	9,43	274,61		
		7,30	2,05	14,97	€ 17,72	€ 0,63	€ 265,18	€ 9,43	€ 274,61	74,74%	€ 205,24
		7,30	2,05	14,97	€ 17,72	€ 0,63	€ 265,18	€ 9,43	€ 274,61	74,74%	€ 205,24
Facciata T 10		7,30	2,05	14,97	€ 17,72	€ 0,63	€ 265,18	€ 9,43	€ 274,61	74,74%	€ 205,24
Facciata T 12		2,30	2,90	6,67	€ 17,72	€ 0,63	€ 118,19	€ 4,20	€ 122,39	74,74%	€ 91,48
		5,05	2,05	10,35	€ 17,72	€ 0,63	€ 183,45	€ 6,52	€ 189,97	74,74%	€ 141,98
Facciata T 13		4,65	0,90	4,19	€ 17,72	€ 0,63	€ 74,16	€ 2,64	€ 76,79	74,74%	€ 57,40
		2,65	2,90	7,69	€ 17,72	€ 0,63	€ 136,18	€ 4,84	€ 141,02	74,74%	€ 105,40
		7,30	2,05	14,97	€ 17,72	€ 0,63	€ 265,18	€ 9,43	€ 274,61	74,74%	€ 205,24
Facciata T 14		7,30	2,05	14,97	€ 17,72	€ 0,63	€ 265,18	€ 9,43	€ 274,61	74,74%	€ 205,24
		7,30	2,05	14,97	€ 17,72	€ 0,63	€ 265,18	€ 9,43	€ 274,61	74,74%	€ 205,24
		7,30	2,05	14,97	€ 17,72	€ 0,63	€ 265,18	€ 9,43	€ 274,61	74,74%	€ 205,24
Facciata T 16		2,40	2,90	6,96	€ 17,72	€ 0,63	€ 123,33	€ 4,38	€ 127,72	74,74%	€ 95,45
Facciata T 17		2,85	0,90	2,57	€ 17,72	€ 0,63	€ 45,45	€ 1,62	€ 47,07	74,74%	€ 35,18
Facciata T 18		4,90	0,90	4,41	€ 17,72	€ 0,63	€ 78,15	€ 2,78	€ 80,92	74,74%	€ 60,48
Facciata T 19		2,40	0,90	2,16	€ 17,72	€ 0,63	€ 38,28	€ 1,36	€ 39,64	74,74%	€ 29,62
Facciata T 20		7,30	2,05	14,97	€ 17,72	€ 0,63	€ 265,18	€ 9,43	€ 274,61	74,74%	€ 205,24
Facciata T 21		7,30	2,05	14,97	€ 17,72	€ 0,63	€ 265,18	€ 9,43	€ 274,61	74,74%	€ 205,24
Facciata T 22		7,30	2,05	14,97	€ 17,72	€ 0,63	€ 265,18	€ 9,43	€ 274,61	74,74%	€ 205,24
		7,30	2,05	14,97	€ 17,72	€ 0,63	€ 265,18	€ 9,43	€ 274,61	74,74%	€ 205,24
Facciata T 23		7,30	2,90	21,17	€ 17,72	€ 0,63	€ 375,13	€ 13,34	€ 388,47	74,74%	€ 290,34
Facciata T 24		7,30	2,05	14,97	€ 17,72	€ 0,63	€ 265,18	€ 9,43	€ 274,61	74,74%	€ 205,24
Facciata T 25		7,30	0,90	6,57	€ 17,72	€ 0,63	€ 116,42	€ 4,14	€ 120,56	74,74%	€ 90,11

POR FESR 2014-2020 Regione Lombardia
Piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano – tel +39 02 0000.0000 – fax +39 02 0000.0000
fesr@regione.lombardia.it - www.fesr.regione.lombardia.it

	Facciata T 26		7,30	2,05	14,97	€ 17,72	€ 0,63	€ 265,18	€ 9,43	€ 274,61	74,74%	€ 205,24
	Facciata 101		7,30	2,05	14,97	€ 17,72	€ 0,63	€ 265,18	€ 9,43	€ 274,61	74,74%	€ 205,24
			7,30	2,05	14,97	€ 17,72	€ 0,63	€ 265,18	€ 9,43	€ 274,61	74,74%	€ 205,24
			7,30	0,90	6,57	€ 17,72	€ 0,63	€ 116,42	€ 4,14	€ 120,56	74,74%	€ 90,11
	Facciata 103		7,30	2,05	14,97	€ 17,72	€ 0,63	€ 265,18	€ 9,43	€ 274,61	74,74%	€ 205,24
	Facciata 104		7,30	2,05	14,97	€ 17,72	€ 0,63	€ 265,18	€ 9,43	€ 274,61	74,74%	€ 205,24
	Facciata 105		7,30	2,05	14,97	€ 17,72	€ 0,63	€ 265,18	€ 9,43	€ 274,61	74,74%	€ 205,24
			7,30	2,05	14,97	€ 17,72	€ 0,63	€ 265,18	€ 9,43	€ 274,61	74,74%	€ 205,24
			7,30	2,05	14,97	€ 17,72	€ 0,63	€ 265,18	€ 9,43	€ 274,61	74,74%	€ 205,24
			7,30	2,05	14,97	€ 17,72	€ 0,63	€ 265,18	€ 9,43	€ 274,61	74,74%	€ 205,24
	Facciata 107		4,65	2,05	9,53	€ 17,72	€ 0,63	€ 168,92	€ 6,01	€ 174,92	74,74%	€ 130,74
			2,65	2,90	7,69	€ 17,72	€ 0,63	€ 136,18	€ 4,84	€ 141,02	74,74%	€ 105,40
	Facciata 108		7,30	2,05	14,97	€ 17,72	€ 0,63	€ 265,18	€ 9,43	€ 274,61	74,74%	€ 205,24
5 AP5	Fornitura e posa in opera di serramenti a taglio termico in alluminio completi di vetri basso emissivo	mq										
	Facciata T 3		4,65	0,90	4,19	€ 347,13	€ 1,22	€ 1.452,74	€ 5,11	€ 1.457,84	16,81%	€ 245,06
			2,65	2,05	5,43	€ 347,13	€ 1,22	€ 1.885,78	€ 6,63	€ 1.892,41	16,81%	€ 318,11
			7,30	2,05	14,97	€ 347,13	€ 1,22	€ 5.194,80	€ 18,26	€ 5.213,06	16,81%	€ 876,32
			7,30	2,05	14,97	€ 347,13	€ 1,22	€ 5.194,80	€ 18,26	€ 5.213,06	16,81%	€ 876,32
	Facciata T 4		4,85	2,05	9,94	€ 347,13	€ 1,22	€ 3.451,34	€ 12,13	€ 3.463,47	16,81%	€ 582,21
			2,65	2,05	5,43	€ 347,13	€ 1,22	€ 1.885,78	€ 6,63	€ 1.892,41	16,81%	€ 318,11
			4,65	0,90	4,19	€ 347,13	€ 1,22	€ 1.452,74	€ 5,11	€ 1.457,84	16,81%	€ 245,06
			7,30	2,05	14,97	€ 347,13	€ 1,22	€ 5.194,80	€ 18,26	€ 5.213,06	16,81%	€ 876,32

POR FESR 2014-2020 Regione Lombardia
Piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano – tel +39 02 0000.0000 – fax +39 02 0000.0000
fesr@regione.lombardia.it - www.fesr.regione.lombardia.it

Facciata T 6		7,30	2,05	14,97	€ 347,13	€ 1,22	€ 5.194,80	€ 18,26	€ 5.213,06	16,81%	€ 876,32
		7,30	2,05	14,97	€ 347,13	€ 1,22	€ 5.194,80	€ 18,26	€ 5.213,06	16,81%	€ 876,32
Facciata T 7		7,30	2,05	14,97	€ 347,13	€ 1,22	€ 5.194,80	€ 18,26	€ 5.213,06	16,81%	€ 876,32
		7,30	0,90	6,57	€ 347,13	€ 1,22	€ 2.280,64	€ 8,02	€ 2.288,66	16,81%	€ 384,72
Facciata T 9		7,30	2,05	14,97	€ 347,13	€ 1,22	€ 5.194,80	€ 18,26	€ 5.213,06	16,81%	€ 876,32
		7,30	2,05	14,97	€ 347,13	€ 1,22	€ 5.194,80	€ 18,26	€ 5.213,06	16,81%	€ 876,32
		7,30	2,05	14,97	€ 347,13	€ 1,22	€ 5.194,80	€ 18,26	€ 5.213,06	16,81%	€ 876,32
Facciata T 10		7,30	2,05	14,97	€ 347,13	€ 1,22	€ 5.194,80	€ 18,26	€ 5.213,06	16,81%	€ 876,32
		5,05	2,05	10,35	€ 347,13	€ 1,22	€ 3.593,66	€ 12,63	€ 3.606,29	16,81%	€ 606,22
Facciata T 13		4,65	0,90	4,19	€ 347,13	€ 1,22	€ 1.452,74	€ 5,11	€ 1.457,84	16,81%	€ 245,06
		7,30	2,05	14,97	€ 347,13	€ 1,22	€ 5.194,80	€ 18,26	€ 5.213,06	16,81%	€ 876,32
Facciata T 14		7,30	2,05	14,97	€ 347,13	€ 1,22	€ 5.194,80	€ 18,26	€ 5.213,06	16,81%	€ 876,32
		7,30	2,05	14,97	€ 347,13	€ 1,22	€ 5.194,80	€ 18,26	€ 5.213,06	16,81%	€ 876,32
		7,30	2,05	14,97	€ 347,13	€ 1,22	€ 5.194,80	€ 18,26	€ 5.213,06	16,81%	€ 876,32
Facciata T 17		2,85	0,90	2,57	€ 347,13	€ 1,22	€ 890,39	€ 3,13	€ 893,52	16,81%	€ 150,20
Facciata T 18		4,90	0,90	4,41	€ 347,13	€ 1,22	€ 1.530,84	€ 5,38	€ 1.536,22	16,81%	€ 258,24
Facciata T 19		2,40	0,90	2,16	€ 347,13	€ 1,22	€ 749,80	€ 2,64	€ 752,44	16,81%	€ 126,48
Facciata T 20		7,30	2,05	14,97	€ 347,13	€ 1,22	€ 5.194,80	€ 18,26	€ 5.213,06	16,81%	€ 876,32
Facciata T 21		7,30	2,05	14,97	€ 347,13	€ 1,22	€ 5.194,80	€ 18,26	€ 5.213,06	16,81%	€ 876,32
Facciata T 22		7,30	2,05	14,97	€ 347,13	€ 1,22	€ 5.194,80	€ 18,26	€ 5.213,06	16,81%	€ 876,32
		7,30	2,05	14,97	€ 347,13	€ 1,22	€ 5.194,80	€ 18,26	€ 5.213,06	16,81%	€ 876,32
Facciata T 24		7,30	2,05	14,97	€ 347,13	€ 1,22	€ 5.194,80	€ 18,26	€ 5.213,06	16,81%	€ 876,32
Facciata T 25		7,30	0,90	6,57	€ 347,13	€ 1,22	€ 2.280,64	€ 8,02	€ 2.288,66	16,81%	€ 384,72

POR FESR 2014-2020 Regione Lombardia
Piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano – tel +39 02 0000.0000 – fax +39 02 0000.0000
fesr@regione.lombardia.it - www.fesr.regione.lombardia.it

		Facciata T 26		7,30	2,05	14,97	€ 347,13	€ 1,22	€ 5.194,80	€ 18,26	€ 5.213,06	16,81%	€ 876,32
		Facciata 101		7,30	2,05	14,97	€ 347,13	€ 1,22	€ 5.194,80	€ 18,26	€ 5.213,06	16,81%	€ 876,32
				7,30	2,05	14,97	€ 347,13	€ 1,22	€ 5.194,80	€ 18,26	€ 5.213,06	16,81%	€ 876,32
				7,30	0,90	6,57	€ 347,13	€ 1,22	€ 2.280,64	€ 8,02	€ 2.288,66	16,81%	€ 384,72
		Facciata 103		7,30	2,05	14,97	€ 347,13	€ 1,22	€ 5.194,80	€ 18,26	€ 5.213,06	16,81%	€ 876,32
		Facciata 104		7,30	2,05	14,97	€ 347,13	€ 1,22	€ 5.194,80	€ 18,26	€ 5.213,06	16,81%	€ 876,32
		Facciata 105		7,30	2,05	14,97	€ 347,13	€ 1,22	€ 5.194,80	€ 18,26	€ 5.213,06	16,81%	€ 876,32
				7,30	2,05	14,97	€ 347,13	€ 1,22	€ 5.194,80	€ 18,26	€ 5.213,06	16,81%	€ 876,32
				7,30	2,05	14,97	€ 347,13	€ 1,22	€ 5.194,80	€ 18,26	€ 5.213,06	16,81%	€ 876,32
				7,30	2,05	14,97	€ 347,13	€ 1,22	€ 5.194,80	€ 18,26	€ 5.213,06	16,81%	€ 876,32
		Facciata 107		4,65	2,05	9,53	€ 347,13	€ 1,22	€ 3.309,02	€ 11,63	€ 3.320,65	16,81%	€ 558,20
		Facciata 108		7,30	2,05	14,97	€ 347,13	€ 1,22	€ 5.194,80	€ 18,26	€ 5.213,06	16,81%	€ 876,32
6	AP6	Fornitura e posa in opera di serramenti a taglio termico in alluminio completi di vetri basso emissivo di primo ingresso	mq										
		Facciata T 1		7,95	2,90	23,06	€ 387,77	€ 1,34	€ 8.940,04	€ 30,89	€ 8.970,93	12,11%	€ 1.086,38
				7,95	2,90	23,06	€ 387,77	€ 1,34	€ 8.940,04	€ 30,89	€ 8.970,93	12,11%	€ 1.086,38
		Facciata T 12		2,30	2,90	6,67	€ 387,77	€ 1,34	€ 2.586,43	€ 8,94	€ 2.595,36	12,11%	€ 314,30
		Facciata T 13		2,65	2,90	7,69	€ 387,77	€ 1,34	€ 2.980,01	€ 10,30	€ 2.990,31	12,11%	€ 362,13
		Facciata T 16		2,40	2,90	6,96	€ 387,77	€ 1,34	€ 2.698,88	€ 9,33	€ 2.708,21	12,11%	€ 327,96
		Facciata T 23 patio		7,30	2,90	21,17	€ 387,77	€ 1,34	€ 8.209,09	€ 28,37	€ 8.237,46	12,11%	€ 997,56
		Facciata 107		2,65	2,90	7,69	€ 387,77	€ 1,34	€ 2.980,01	€ 10,30	€ 2.990,31	12,11%	€ 362,13
7	AP7	Fornitura e posa in opera di pellicole antisolari	mq										
		Facciata T 1		7,95	2,90	23,06	€ 60,43	€ 0,20	€	€	€	12,10%	€ 169,14

POR FESR 2014-2020 Regione Lombardia
Piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano – tel +39 02 0000.0000 – fax +39 02 0000.0000
fesr@regione.lombardia.it - www.fesr.regione.lombardia.it

							1.393,21	4,61	1.397,82		
		7,95	2,90	23,06	€ 60,43	€ 0,20	€ 1.393,21	€ 4,61	€ 1.397,82	12,10%	€ 169,14
Facciata T 3		4,65	0,90	4,19	€ 60,43	€ 0,20	€ 252,90	€ 0,84	€ 253,74	12,10%	€ 30,70
		2,65	2,05	5,43	€ 60,43	€ 0,20	€ 328,29	€ 1,09	€ 329,37	12,10%	€ 39,85
		7,30	2,05	14,97	€ 60,43	€ 0,20	€ 904,33	€ 2,99	€ 907,33	12,10%	€ 109,79
		7,30	2,05	14,97	€ 60,43	€ 0,20	€ 904,33	€ 2,99	€ 907,33	12,10%	€ 109,79
Facciata T 4		4,85	2,05	9,94	€ 60,43	€ 0,20	€ 600,83	€ 1,99	€ 602,81	12,10%	€ 72,94
		2,65	2,05	5,43	€ 60,43	€ 0,20	€ 328,29	€ 1,09	€ 329,37	12,10%	€ 39,85
		4,65	0,90	4,19	€ 60,43	€ 0,20	€ 252,90	€ 0,84	€ 253,74	12,10%	€ 30,70
		7,30	2,05	14,97	€ 60,43	€ 0,20	€ 904,33	€ 2,99	€ 907,33	12,10%	€ 109,79
Facciata T 6		7,30	2,05	14,97	€ 60,43	€ 0,20	€ 904,33	€ 2,99	€ 907,33	12,10%	€ 109,79
		7,30	2,05	14,97	€ 60,43	€ 0,20	€ 904,33	€ 2,99	€ 907,33	12,10%	€ 109,79
Facciata T 7		7,30	2,05	14,97	€ 60,43	€ 0,20	€ 904,33	€ 2,99	€ 907,33	12,10%	€ 109,79
		7,30	0,90	6,57	€ 60,43	€ 0,20	€ 397,03	€ 1,31	€ 398,34	12,10%	€ 48,20
Facciata T 9		7,30	2,05	14,97	€ 60,43	€ 0,20	€ 904,33	€ 2,99	€ 907,33	12,10%	€ 109,79
		7,30	2,05	14,97	€ 60,43	€ 0,20	€ 904,33	€ 2,99	€ 907,33	12,10%	€ 109,79
		7,30	2,05	14,97	€ 60,43	€ 0,20	€ 904,33	€ 2,99	€ 907,33	12,10%	€ 109,79
Facciata T 10		7,30	2,05	14,97	€ 60,43	€ 0,20	€ 904,33	€ 2,99	€ 907,33	12,10%	€ 109,79
Facciata T 12		2,30	2,90	6,67	€ 60,43	€ 0,20	€ 403,07	€ 1,33	€ 404,40	12,10%	€ 48,93
		5,05	2,05	10,35	€ 60,43	€ 0,20	€ 625,60	€ 2,07	€ 627,67	12,10%	€ 75,95
Facciata T 13		4,65	0,90	4,19	€ 60,43	€ 0,20	€ 252,90	€ 0,84	€ 253,74	12,10%	€ 30,70
		2,65	2,90	7,69	€ 60,43	€ 0,20	€ 464,40	€ 1,54	€ 465,94	12,10%	€ 56,38
		7,30	2,05	14,97	€ 60,43	€ 0,20	€ 904,33	€ 2,99	€ 907,33	12,10%	€ 109,79

POR FESR 2014-2020 Regione Lombardia
Piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano – tel +39 02 0000.0000 – fax +39 02 0000.0000
fesr@regione.lombardia.it - www.fesr.regione.lombardia.it

Facciata T 14		7,30	2,05	14,97	€ 60,43	€ 0,20	€ 904,33	€ 2,99	€ 907,33	12,10%	€ 109,79
		7,30	2,05	14,97	€ 60,43	€ 0,20	€ 904,33	€ 2,99	€ 907,33	12,10%	€ 109,79
		7,30	2,05	14,97	€ 60,43	€ 0,20	€ 904,33	€ 2,99	€ 907,33	12,10%	€ 109,79
Facciata T 16		2,40	2,90	6,96	€ 60,43	€ 0,20	€ 420,59	€ 1,39	€ 421,98	12,10%	€ 51,06
Facciata T 17		2,85	0,90	2,57	€ 60,43	€ 0,20	€ 155,00	€ 0,51	€ 155,52	12,10%	€ 18,82
Facciata T 18		4,90	0,90	4,41	€ 60,43	€ 0,20	€ 266,50	€ 0,88	€ 267,38	12,10%	€ 32,35
Facciata T 19		2,40	0,90	2,16	€ 60,43	€ 0,20	€ 130,53	€ 0,43	€ 130,96	12,10%	€ 15,85
Facciata T 20		7,30	2,05	14,97	€ 60,43	€ 0,20	€ 904,33	€ 2,99	€ 907,33	12,10%	€ 109,79
Facciata T 21		7,30	2,05	14,97	€ 60,43	€ 0,20	€ 904,33	€ 2,99	€ 907,33	12,10%	€ 109,79
Facciata T 22		7,30	2,05	14,97	€ 60,43	€ 0,20	€ 904,33	€ 2,99	€ 907,33	12,10%	€ 109,79
		7,30	2,05	14,97	€ 60,43	€ 0,20	€ 904,33	€ 2,99	€ 907,33	12,10%	€ 109,79
Facciata T 23		7,30	2,90	21,17	€ 60,43	€ 0,20	€ 1.279,30	€ 4,23	€ 1.283,54	12,10%	€ 155,31
Facciata T 24		7,30	2,05	14,97	€ 60,43	€ 0,20	€ 904,33	€ 2,99	€ 907,33	12,10%	€ 109,79
Facciata T 25		7,30	0,90	6,57	€ 60,43	€ 0,20	€ 397,03	€ 1,31	€ 398,34	12,10%	€ 48,20
Facciata T 26		7,30	2,05	14,97	€ 60,43	€ 0,20	€ 904,33	€ 2,99	€ 907,33	12,10%	€ 109,79
Facciata 101		7,30	2,05	14,97	€ 60,43	€ 0,20	€ 904,33	€ 2,99	€ 907,33	12,10%	€ 109,79
		7,30	2,05	14,97	€ 60,43	€ 0,20	€ 904,33	€ 2,99	€ 907,33	12,10%	€ 109,79
		7,30	0,90	6,57	€ 60,43	€ 0,20	€ 397,03	€ 1,31	€ 398,34	12,10%	€ 48,20
Facciata 103		7,30	2,05	14,97	€ 60,43	€ 0,20	€ 904,33	€ 2,99	€ 907,33	12,10%	€ 109,79
Facciata 104		7,30	2,05	14,97	€ 60,43	€ 0,20	€ 904,33	€ 2,99	€ 907,33	12,10%	€ 109,79
Facciata 105		7,30	2,05	14,97	€ 60,43	€ 0,20	€ 904,33	€ 2,99	€ 907,33	12,10%	€ 109,79
		7,30	2,05	14,97	€ 60,43	€ 0,20	€ 904,33	€ 2,99	€ 907,33	12,10%	€ 109,79
		7,30	2,05	14,97	€ 60,43	€ 0,20	€ 904,33	€ 2,99	€ 907,33	12,10%	€ 109,79

POR FESR 2014-2020 Regione Lombardia
Piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano – tel +39 02 0000.0000 – fax +39 02 0000.0000
fesr@regione.lombardia.it - www.fesr.regione.lombardia.it

				7,30	2,05		14,97	€ 60,43	€ 0,20	€ 904,33	€ 2,99	€ 907,33	12,10%	€ 109,79
		Facciata 107		4,65	2,05		9,53	€ 60,43	€ 0,20	€ 576,05	€ 1,91	€ 577,96	12,10%	€ 69,93
				2,65	2,90		7,69	€ 60,43	€ 0,20	€ 464,40	€ 1,54	€ 465,94	12,10%	€ 56,38
		Facciata 108		7,30	2,05		14,97	€ 60,43	€ 0,20	€ 904,33	€ 2,99	€ 907,33	12,10%	€ 109,79
8	AP8	Maniglione antipanico per porte normali	cad											
						2,00	2,00	€ 234,04	€ 1,88	€ 468,08	€ 3,76	€ 471,84	36,70%	€ 173,17
		Facciata T 1				2,00	2,00	€ 234,04	€ 1,88	€ 468,08	€ 3,76	€ 471,84	36,70%	€ 173,17
						2,00	2,00	€ 234,04	€ 1,88	€ 468,08	€ 3,76	€ 471,84	36,70%	€ 173,17
		Facciata T 12				2,00	2,00	€ 234,04	€ 1,88	€ 468,08	€ 3,76	€ 471,84	36,70%	€ 173,17
		Facciata T 13				2,00	2,00	€ 234,04	€ 1,88	€ 468,08	€ 3,76	€ 471,84	36,70%	€ 173,17
		Facciata T 16				2,00	2,00	€ 234,04	€ 1,88	€ 468,08	€ 3,76	€ 471,84	36,70%	€ 173,17
		Facciata T 23 patio				2,00	2,00	€ 234,04	€ 1,88	€ 468,08	€ 3,76	€ 471,84	36,70%	€ 173,17
		Facciata 107				2,00	2,00	€ 234,04	€ 1,88	€ 468,08	€ 3,76	€ 471,84	36,70%	€ 173,17
9	AP9	Comando esterno maniglia cilindro	cad											
		Facciata T 1				1,00	1,00	€ 56,96	€ 0,46	€ 56,96	€ 0,46	€ 57,42	24,21%	€ 13,90
						1,00	1,00	€ 56,96	€ 0,46	€ 56,96	€ 0,46	€ 57,42	24,21%	€ 13,90
		Facciata T 12				1,00	1,00	€ 56,96	€ 0,46	€ 56,96	€ 0,46	€ 57,42	24,21%	€ 13,90
		Facciata T 13				1,00	1,00	€ 56,96	€ 0,46	€ 56,96	€ 0,46	€ 57,42	24,21%	€ 13,90
		Facciata T 16				1,00	1,00	€ 56,96	€ 0,46	€ 56,96	€ 0,46	€ 57,42	24,21%	€ 13,90
		Facciata T 23 patio				1,00	1,00	€ 56,96	€ 0,46	€ 56,96	€ 0,46	€ 57,42	24,21%	€ 13,90
		Facciata 107				1,00	1,00	€ 56,96	€ 0,46	€ 56,96	€ 0,46	€ 57,42	24,21%	€ 13,90
10	AP10	Fornitura e posa in opera di copertine per davanzali interni	mq											
		Facciata T 3		7,30	0,40		2,92	€ 39,51	€ 1,20	€ 115,37	€ 3,50	€ 118,87	17,07%	€ 20,29

POR FESR 2014-2020 Regione Lombardia
Piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano – tel +39 02 0000.0000 – fax +39 02 0000.0000
fesr@regione.lombardia.it - www.fesr.regione.lombardia.it

		7,30	0,40	2,92	€ 39,51	€ 1,20	€ 115,37	€ 3,50	€ 118,87	17,07%	€ 20,29
		7,30	0,40	2,92	€ 39,51	€ 1,20	€ 115,37	€ 3,50	€ 118,87	17,07%	€ 20,29
Facciata T 4		4,90	0,40	1,96	€ 39,51	€ 1,20	€ 77,44	€ 2,35	€ 79,79	17,07%	€ 13,62
		7,30	0,40	2,92	€ 39,51	€ 1,20	€ 115,37	€ 3,50	€ 118,87	17,07%	€ 20,29
		7,30	0,40	2,92	€ 39,51	€ 1,20	€ 115,37	€ 3,50	€ 118,87	17,07%	€ 20,29
Facciata T 6		7,30	0,40	2,92	€ 39,51	€ 1,20	€ 115,37	€ 3,50	€ 118,87	17,07%	€ 20,29
		7,30	0,40	2,92	€ 39,51	€ 1,20	€ 115,37	€ 3,50	€ 118,87	17,07%	€ 20,29
Facciata T 7		7,30	0,40	2,92	€ 39,51	€ 1,20	€ 115,37	€ 3,50	€ 118,87	17,07%	€ 20,29
		7,30	0,40	2,92	€ 39,51	€ 1,20	€ 115,37	€ 3,50	€ 118,87	17,07%	€ 20,29
Facciata T 9		7,30	0,40	2,92	€ 39,51	€ 1,20	€ 115,37	€ 3,50	€ 118,87	17,07%	€ 20,29
		7,30	0,40	2,92	€ 39,51	€ 1,20	€ 115,37	€ 3,50	€ 118,87	17,07%	€ 20,29
		7,30	0,40	2,92	€ 39,51	€ 1,20	€ 115,37	€ 3,50	€ 118,87	17,07%	€ 20,29
Facciata T 10		7,30	0,40	2,92	€ 39,51	€ 1,20	€ 115,37	€ 3,50	€ 118,87	17,07%	€ 20,29
Facciata T 12		5,00	0,40	2,00	€ 39,51	€ 1,20	€ 79,02	€ 2,40	€ 81,42	17,07%	€ 13,90
Facciata T 13		5,00	0,40	2,00	€ 39,51	€ 1,20	€ 79,02	€ 2,40	€ 81,42	17,07%	€ 13,90
		7,30	0,40	2,92	€ 39,51	€ 1,20	€ 115,37	€ 3,50	€ 118,87	17,07%	€ 20,29
Facciata T 14		7,30	0,40	2,92	€ 39,51	€ 1,20	€ 115,37	€ 3,50	€ 118,87	17,07%	€ 20,29
		7,30	0,40	2,92	€ 39,51	€ 1,20	€ 115,37	€ 3,50	€ 118,87	17,07%	€ 20,29
		7,30	0,40	2,92	€ 39,51	€ 1,20	€ 115,37	€ 3,50	€ 118,87	17,07%	€ 20,29
Facciata T 17		2,85	0,40	1,14	€ 39,51	€ 1,20	€ 45,04	€ 1,37	€ 46,41	17,07%	€ 7,92
Facciata T 18		4,90	0,40	1,96	€ 39,51	€ 1,20	€ 77,44	€ 2,35	€ 79,79	17,07%	€ 13,62
Facciata T 19		2,40	0,40	0,96	€ 39,51	€ 1,20	€ 37,93	€ 1,15	€ 39,08	17,07%	€ 6,67
Facciata T 20		7,30	0,40	2,92	€ 39,51	€ 1,20	€ 115,37	€ 3,50	€ 118,87	17,07%	€ 20,29

POR FESR 2014-2020 Regione Lombardia
Piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano – tel +39 02 0000.0000 – fax +39 02 0000.0000
fesr@regione.lombardia.it - www.fesr.regione.lombardia.it

Facciata T 21		7,30	0,40	2,92	€ 39,51	€ 1,20	€ 115,37	€ 3,50	€ 118,87	17,07%	€ 20,29
Facciata T 22		7,30	0,40	2,92	€ 39,51	€ 1,20	€ 115,37	€ 3,50	€ 118,87	17,07%	€ 20,29
Facciata T 24		7,30	0,40	2,92	€ 39,51	€ 1,20	€ 115,37	€ 3,50	€ 118,87	17,07%	€ 20,29
Facciata T 25		7,30	0,40	2,92	€ 39,51	€ 1,20	€ 115,37	€ 3,50	€ 118,87	17,07%	€ 20,29
Facciata T 26		7,30	0,40	2,92	€ 39,51	€ 1,20	€ 115,37	€ 3,50	€ 118,87	17,07%	€ 20,29
Facciata 101		7,30	0,40	2,92	€ 39,51	€ 1,20	€ 115,37	€ 3,50	€ 118,87	17,07%	€ 20,29
		7,30	0,40	2,92	€ 39,51	€ 1,20	€ 115,37	€ 3,50	€ 118,87	17,07%	€ 20,29
		7,30	0,40	2,92	€ 39,51	€ 1,20	€ 115,37	€ 3,50	€ 118,87	17,07%	€ 20,29
Facciata 103		7,30	0,40	2,92	€ 39,51	€ 1,20	€ 115,37	€ 3,50	€ 118,87	17,07%	€ 20,29
Facciata 104		7,30	0,40	2,92	€ 39,51	€ 1,20	€ 115,37	€ 3,50	€ 118,87	17,07%	€ 20,29
Facciata 105		7,30	0,40	2,92	€ 39,51	€ 1,20	€ 115,37	€ 3,50	€ 118,87	17,07%	€ 20,29
		7,30	0,40	2,92	€ 39,51	€ 1,20	€ 115,37	€ 3,50	€ 118,87	17,07%	€ 20,29
		7,30	0,40	2,92	€ 39,51	€ 1,20	€ 115,37	€ 3,50	€ 118,87	17,07%	€ 20,29
Facciata 107		5,00	0,40	2,00	€ 39,51	€ 1,20	€ 79,02	€ 2,40	€ 81,42	17,07%	€ 13,90
Facciata 108		7,30	0,40	2,92	€ 39,51	€ 1,20	€ 115,37	€ 3,50	€ 118,87	17,07%	€ 20,29
				TOTALI:			**€ 278.336,51**	**€ 1.612,19**	**€ 279.948,70**	**19,48%**	**€ 54.541,93**

POR FESR 2014-2020 Regione Lombardia
Piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano – tel +39 02 0000.0000 – fax +39 02 0000.0000
fesr@regione.lombardia.it - www.fesr.regione.lombardia.it

01. 2 Cappotto

Piano	Art. Elenco Prezzo	Descrizione delle lavorazioni	U.D.M.	fattori				prezzo lavoraz. + sicurez.	prezzo totale	importo totale	inciden manod.	costo manod.
				lungh. [m]	largh. [m]	altezza profon. [m]	quantità totali					
		TRATTO T - 01 (Ingresso)										
T	12	Pannelli in EPS corazzati modelli con doppia battentatura ad incastro (parte alta sopra portefinestre), parte inferiore in EPS da rifinire con rasatura ai silicati.	mq	7,19	-	0,26	1,87	€ 57,07	**€ 57,07**	**€ 106,70**	14,55%	€ 15,52
T	12	Pannelli in EPS corazzati modelli con doppia battentatura ad incastro (per rivestimento pilastro destro).	mq	0,38	-	2,90	1,10	€ 57,07	**€ 57,07**	**€ 62,90**	14,55%	€ 9,15
T	15	Modulo angolare ad incastro tondo.	m	-	-	2,90	2,90	€ 46,10	**€ 46,10**	**€ 133,70**	29,20%	€ 39,04
		PORTICO										
T	14	Controsoffitto isolante termico prefinito modulare piano, è necessario studiare dei pezzi peciali per il rivestimento delle coppelle.	mq	7,95	-	4,65	36,97	€ 61,23	**€ 61,23**	**€ 2.263,69**	15,78%	€ 357,28
T	17	Rivestimento in EPS "profilo alto". (esterno del portico)	mq	8,10	-	0,55	4,46	€ 43,00	**€ 43,00**	**€ 191,55**	23,15%	€ 44,34
T	12 A	Pannelli in EPS corazzati modelli con doppia battentatura ad incastro (per rivestimento parapetto). (esterno del portico)	mq	8,10	-	1,85	14,99	€ 65,89	**€ 65,89**	**€ 987,44**	14,55%	€ 143,67
T	20	Veletta - Pannelli in EPS non corazzati rivestiti con scossalina in alluminio preverniciato. (esterno del portico)	m	8,10	-	-	8,10	€ 48,70	**€ 48,70**	**€ 394,45**	20,25%	€ 79,87
		TRATTO T - 02										
T	14	Controsoffitto isolante termico prefinito modulare piano.	mq	4,80	-	0,38	1,82	€ 61,23	**€ 61,23**	**€ 111,69**	15,78%	€ 17,63
T	16	Modulo disegnato "copertura pilastro". (comprende tutto il pilastro di chiusura posto a destra)	m	8,70	-	-	8,70	€ 84,78	**€ 84,78**	**€ 737,61**	15,13%	€ 111,63
T	12	Pannelli in EPS corazzati modelli con doppia battentatura ad incastro (per rivestimento parete intera).	mq	4,80	-	2,65	12,72	€ 57,07	**€ 57,07**	**€ 725,99**	14,55%	€ 105,63

POR FESR 2014-2020 Regione Lombardia
Piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano – tel +39 02 0000.0000 – fax +39 02 0000.0000
fesr@regione.lombardia.it - www.fesr.regione.lombardia.it

T	19	Modulo disegnato "profilo basso". (comprende tutto il pilastro di chiusura posto a destra)	m	6,25	-	-	6,25	€ 107,02	**€ 107,02**	**€ 668,87**	8,34%	€ 55,77
		TRATTO T - 03										
T	17	Rivestimento in EPS "profilo alto".	mq	24,50	-	0,55	13,48	€ 43,00	**€ 43,00**	**€ 579,39**	23,15%	€ 134,11
T	12 A	Pannelli in EPS corazzati modelli con doppia battentatura ad incastro (per rivestimento parapetto).	mq	24,50	-	1,85	45,33	€ 65,89	**€ 65,89**	**€ 2.986,69**	14,55%	€ 434,57
T	20	Veletta - Pannelli in EPS non corazzati rivestiti con scossalina in alluminio preverniciato.	m	24,50	-	-	24,50	€ 48,70	**€ 48,70**	**€ 1.193,10**	20,25%	€ 241,58
T	14	Controsoffitto isolante termico prefinito modulare piano.	mq	24,50	-	0,55	13,48	€ 61,23	**€ 61,23**	**€ 825,14**	15,78%	€ 130,23
T	16	Modulo disegnato "copertura pilastro".	m	20,30	-	-	20,30	€ 84,78	**€ 84,78**	**€ 1.721,10**	15,13%	€ 260,47
T	13	Davanzale termico.	m	21,90	-	-	21,90	€ 77,48	**€ 77,48**	**€ 1.696,84**	16,72%	€ 283,70
T	15	Modulo angolare ad incastro tondo.	m	-	-	1,20	1,20	€ 46,10	**€ 46,10**	**€ 55,32**	29,20%	€ 16,15
T	12	Pannelli in EPS corazzati modelli con doppia battentatura ad incastro (per rivestimento sottofinestra grande).	mq	17,05	-	0,78	13,30	€ 57,07	**€ 57,07**	**€ 759,04**	14,55%	€ 110,44
T	12	Pannelli in EPS corazzati modelli con doppia battentatura ad incastro (per rivestimento sottofinestra piccola).	mq	4,85	-	1,98	9,60	€ 57,07	**€ 57,07**	**€ 548,09**	14,55%	€ 79,75
T	19	Modulo disegnato "profilo basso".	m	24,65	-	-	24,65	€ 107,02	**€ 107,02**	**€ 2.638,03**	8,34%	€ 219,96
		TRATTO T - 04										
T	17	Rivestimento in EPS "profilo alto".	mq	31,20	-	0,55	17,16	€ 43,00	**€ 43,00**	**€ 737,83**	23,15%	€ 170,79
T	12 A	Pannelli in EPS corazzati modelli con doppia battentatura ad incastro (per rivestimento parapetto).	mq	31,20	-	1,85	57,72	€ 65,89	**€ 65,89**	**€ 3.803,46**	14,55%	€ 553,41
T	20	Veletta - Pannelli in EPS non corazzati rivestiti con scossalina in alluminio preverniciato.	m	31,20	-	-	31,20	€ 48,70	**€ 48,70**	**€ 1.519,38**	20,25%	€ 307,65
T	14	Controsoffitto isolante termico prefinito modulare piano.	mq	31,20	-	0,55	17,16	€ 61,23	**€ 61,23**	**€ 1.050,79**	15,78%	€ 165,84
T	16	Modulo disegnato "copertura pilastro".	m	23,20	-	-	23,20	€ 84,78	**€ 84,78**	**€ 1.966,97**	15,13%	€ 297,68
T	13	Davanzale termico.	m	19,45	-	-	19,45	€ 77,48	**€ 77,48**	**€ 1.507,01**	16,72%	€ 251,97
T	15	Modulo angolare ad incastro tondo.	m	-	-	3,20	3,20	€ 46,10	**€ 46,10**	**€ 147,53**	29,20%	€ 43,07
T	12	Pannelli in EPS corazzati modelli con doppia battentatura ad incastro (per rivestimento parete intera).	mq	9,75	-	2,65	25,84	€ 57,07	**€ 57,07**	**€ 1.474,67**	14,55%	€ 214,57
T	12	Pannelli in EPS corazzati modelli con doppia battentatura ad incastro (per rivestimento sottofinestra piccola).	mq	4,85	-	1,98	9,60	€ 57,07	**€ 57,07**	**€ 548,09**	14,55%	€ 79,75

POR FESR 2014-2020 Regione Lombardia
Piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano – tel +39 02 0000.0000 – fax +39 02 0000.0000
fesr@regione.lombardia.it - www.fesr.regione.lombardia.it

T	12	Pannelli in EPS corazzati modelli con doppia battentatura ad incastro (per rivestimento sottofinestra grande).	mq	14,60	-	0,78	11,39	€ 57,07	**€ 57,07**	**€ 649,97**	14,55%	€ 94,57
T	19	Modulo disegnato "profilo basso".	m	31,20	-	-	31,20	€ 107,02	**€ 107,02**	**€ 3.339,00**	8,34%	€ 278,41
		TRATTO T - 05										
T	17	Rivestimento in EPS "profilo alto".	mq	8,90	-	0,55	4,90	€ 43,00	**€ 43,00**	**€ 210,47**	23,15%	€ 48,72
T	12 A	Pannelli in EPS corazzati modelli con doppia battentatura ad incastro (per rivestimento parapetto).	mq	8,90	-	1,85	16,47	€ 65,89	**€ 65,89**	**€ 1.084,96**	14,55%	€ 157,86
T	20	Veletta - Pannelli in EPS non corazzati rivestiti con scossalina in alluminio preverniciato.	m	8,90	-	-	8,90	€ 48,70	**€ 48,70**	**€ 433,41**	20,25%	€ 87,76
T	14	Controsoffitto isolante termico prefinito modulare piano.	mq	8,90	-	0,55	4,90	€ 61,23	**€ 61,23**	**€ 299,74**	15,78%	€ 47,31
T	16	Modulo disegnato "copertura pilastro".	m	8,70	-	-	8,70	€ 84,78	**€ 84,78**	**€ 737,61**	15,13%	€ 111,63
T	12	Pannelli in EPS corazzati modelli con doppia battentatura ad incastro (per rivestimento sottofinestra piccola).	mq	7,30	-	2,65	19,35	€ 57,07	**€ 57,07**	**€ 1.104,11**	14,55%	€ 160,65
T	19	Modulo disegnato "profilo basso".	m	9,05	-	-	9,05	€ 107,02	**€ 107,02**	**€ 968,53**	8,34%	€ 80,76
		TRATTO T - 06										
T	17	Rivestimento in EPS "profilo alto".	mq	16,70	-	0,55	9,19	€ 43,00	**€ 43,00**	**€ 394,93**	23,15%	€ 91,42
T	12 A	Pannelli in EPS corazzati modelli con doppia battentatura ad incastro (per rivestimento parapetto).	mq	16,70	-	1,85	30,90	€ 65,89	**€ 65,89**	**€ 2.035,83**	14,55%	€ 296,22
T	20	Veletta - Pannelli in EPS non corazzati rivestiti con scossalina in alluminio preverniciato.	m	16,70	-	-	16,70	€ 48,70	**€ 48,70**	**€ 813,26**	20,25%	€ 164,67
T	14	Controsoffitto isolante termico prefinito modulare piano.	mq	16,70	-	0,55	9,19	€ 61,23	**€ 61,23**	**€ 562,44**	15,78%	€ 88,77
T	16	Modulo disegnato "copertura pilastro".	m	14,50	-	-	14,50	€ 84,78	**€ 84,78**	**€ 1.229,36**	15,13%	€ 186,05
T	13	Davanzale termico.	m	14,60	-	-	14,60	€ 77,48	**€ 77,48**	**€ 1.131,22**	16,72%	€ 189,14
T	12	Pannelli in EPS corazzati modelli con doppia battentatura ad incastro (per rivestimento sottofinestra grande).	mq	14,60	-	0,78	11,39	€ 57,07	**€ 57,07**	**€ 649,97**	14,55%	€ 94,57
T	19	Modulo disegnato "profilo basso".	m	16,85	-	-	16,85	€ 107,02	**€ 107,02**	**€ 1.803,28**	8,34%	€ 150,36
		TRATTO T - 07										
T	17	Rivestimento in EPS "profilo alto".	mq	23,25	-	0,55	12,79	€ 43,00	**€ 43,00**	**€ 549,83**	23,15%	€ 127,27
T	12 A	Pannelli in EPS corazzati modelli con doppia battentatura ad incastro (per rivestimento parapetto).	mq	23,25	-	1,85	43,01	€ 65,89	**€ 65,89**	**€ 2.834,31**	14,55%	€ 412,40

T	20	Veletta - Pannelli in EPS non corazzati rivestiti con scossalina in alluminio preverniciato.	m	23,25	-	-	23,25	€ 48,70	**€ 48,70**	**€ 1.132,23**	20,25%	€ 229,26
T	14	Controsoffitto isolante termico prefinito modulare piano.	mq	23,25	-	0,55	12,79	€ 61,23	**€ 61,23**	**€ 783,04**	15,78%	€ 123,59
T	16	Modulo disegnato "copertura pilastro".	m	17,40	-	-	17,40	€ 84,78	**€ 84,78**	**€ 1.475,23**	15,13%	€ 223,26
T	13	Davanzale termico.	m	14,60	-	-	14,60	€ 77,48	**€ 77,48**	**€ 1.131,22**	16,72%	€ 189,14
T	12	Pannelli in EPS corazzati modelli con doppia battentatura ad incastro (per rivestimento parete intera).	mq	7,30	-	2,65	19,35	€ 57,07	**€ 57,07**	**€ 1.104,11**	14,55%	€ 160,65
T	12	Pannelli in EPS corazzati modelli con doppia battentatura ad incastro (per rivestimento sottofinestra grande).	mq	7,30	-	0,78	5,69	€ 57,07	**€ 57,07**	**€ 324,98**	14,55%	€ 47,29
T	12	Pannelli in EPS corazzati modelli con doppia battentatura ad incastro (per rivestimento sottofinestra piccola).	mq	7,30	-	1,98	14,45	€ 57,07	**€ 57,07**	**€ 824,96**	14,55%	€ 120,03
T	19	Modulo disegnato "profilo basso".	m	23,25	-	-	23,25	€ 107,02	**€ 107,02**	**€ 2.488,20**	8,34%	€ 207,47
		TRATTO T - 08										
T	17	Rivestimento in EPS "profilo alto".	mq	8,90	-	0,55	4,90	€ 43,00	**€ 43,00**	**€ 210,47**	23,15%	€ 48,72
T	12 A	Pannelli in EPS corazzati modelli con doppia battentatura ad incastro (per rivestimento parapetto).	mq	8,90	-	1,85	16,47	€ 65,89	**€ 65,89**	**€ 1.084,96**	14,55%	€ 157,86
T	20	Veletta - Pannelli in EPS non corazzati rivestiti con scossalina in alluminio preverniciato.	m	8,90	-	-	8,90	€ 48,70	**€ 48,70**	**€ 433,41**	20,25%	€ 87,76
T	14	Controsoffitto isolante termico prefinito modulare piano.	mq	8,90	-	0,55	4,90	€ 61,23	**€ 61,23**	**€ 299,74**	15,78%	€ 47,31
T	16	Modulo disegnato "copertura pilastro".	m	8,70	-	-	8,70	€ 84,78	**€ 84,78**	**€ 737,61**	15,13%	€ 111,63
T	12	Pannelli in EPS corazzati modelli con doppia battentatura ad incastro (per rivestimento parete intera).	mq	7,30	-	2,65	19,35	€ 57,07	**€ 57,07**	**€ 1.104,11**	14,55%	€ 160,65
T	19	Modulo disegnato "profilo basso".	m	9,05	-	-	9,05	€ 107,02	**€ 107,02**	**€ 968,53**	8,34%	€ 80,76
		TRATTO T - 09										
T	17	Rivestimento in EPS "profilo alto".	mq	24,50	-	0,55	13,48	€ 43,00	**€ 43,00**	**€ 579,39**	23,15%	€ 134,11
T	12 A	Pannelli in EPS corazzati modelli con doppia battentatura ad incastro (per rivestimento parapetto).	mq	24,50	-	1,85	45,33	€ 65,89	**€ 65,89**	**€ 2.986,69**	14,55%	€ 434,57
T	20	Veletta - Pannelli in EPS non corazzati rivestiti con scossalina in alluminio preverniciato.	m	24,50	-	-	24,50	€ 48,70	**€ 48,70**	**€ 1.193,10**	20,25%	€ 241,58
T	14	Controsoffitto isolante termico prefinito modulare piano.	mq	24,50	-	0,55	13,48	€ 61,23	**€ 61,23**	**€ 825,14**	15,78%	€ 130,23

POR FESR 2014-2020 Regione Lombardia
Piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano – tel +39 02 0000.0000 – fax +39 02 0000.0000
fesr@regione.lombardia.it - www.fesr.regione.lombardia.it

T	16	Modulo disegnato "copertura pilastro".	m	20,30	-	-	20,30	€ 84,78	**€ 84,78**	**€ 1.721,10**	15,13%	€ 260,47
T	13	Davanzale termico.	m	21,90	-	-	21,90	€ 77,48	**€ 77,48**	**€ 1.696,84**	16,72%	€ 283,70
T	12	Pannelli in EPS corazzati modelli con doppia battentatura ad incastro (per rivestimento sottofinestra grande).	mq	21,90	-	0,78	17,08	€ 57,07	**€ 57,07**	**€ 974,95**	14,55%	€ 141,86
T	19	Modulo disegnato "profilo basso".	m	24,65	-	-	24,65	€ 107,02	**€ 107,02**	**€ 2.638,03**	8,34%	€ 219,96
		TRATTO T - 10										
T	17	Rivestimento in EPS "profilo alto".	mq	16,70	-	0,55	9,19	€ 43,00	**€ 43,00**	**€ 394,93**	23,15%	€ 91,42
T	12 A	Pannelli in EPS corazzati modelli con doppia battentatura ad incastro (per rivestimento parapetto).	mq	16,70	-	1,85	30,90	€ 65,89	**€ 65,89**	**€ 2.035,83**	14,55%	€ 296,22
T	20	Veletta - Pannelli in EPS non corazzati rivestiti con scossalina in alluminio preverniciato.	m	16,70	-	-	16,70	€ 48,70	**€ 48,70**	**€ 813,26**	20,25%	€ 164,67
T	14	Controsoffitto isolante termico prefinito modulare piano.	mq	16,70	-	0,55	9,19	€ 61,23	**€ 61,23**	**€ 562,44**	15,78%	€ 88,77
T	16	Modulo disegnato "copertura pilastro".	m	14,50	-	-	14,50	€ 84,78	**€ 84,78**	**€ 1.229,36**	15,13%	€ 186,05
T	13	Davanzale termico.	m	7,30	-	-	7,30	€ 77,48	**€ 77,48**	**€ 565,61**	16,72%	€ 94,57
T	12	Pannelli in EPS corazzati modelli con doppia battentatura ad incastro (per rivestimento parete intera).	mq	7,30	-	2,65	19,35	€ 57,07	**€ 57,07**	**€ 1.104,11**	14,55%	€ 160,65
T	12	Pannelli in EPS corazzati modelli con doppia battentatura ad incastro (per rivestimento sottofinestra grande).	mq	7,30	-	0,78	5,69	€ 57,07	**€ 57,07**	**€ 324,98**	14,55%	€ 47,29
T	19	Modulo disegnato "profilo basso".	m	16,85	-	-	16,85	€ 107,02	**€ 107,02**	**€ 1.803,28**	8,34%	€ 150,36
		TRATTO T - 11										
T	17	Rivestimento in EPS "profilo alto".	mq	8,15	-	0,55	4,48	€ 43,00	**€ 43,00**	**€ 192,73**	23,15%	€ 44,61
T	12 A	Pannelli in EPS corazzati modelli con doppia battentatura ad incastro (per rivestimento parapetto).	mq	8,15	-	1,85	15,08	€ 65,89	**€ 65,89**	**€ 993,53**	14,55%	€ 144,56
T	20	Veletta - Pannelli in EPS non corazzati rivestiti con scossalina in alluminio preverniciato.	m	8,15	-	-	8,15	€ 48,70	**€ 48,70**	**€ 396,89**	20,25%	€ 80,36
T	14	Controsoffitto isolante termico prefinito modulare piano.	mq	8,15	-	0,55	4,48	€ 61,23	**€ 61,23**	**€ 274,48**	15,78%	€ 43,32
T	16	Modulo disegnato "copertura pilastro".	m	5,80	-	-	5,80	€ 84,78	**€ 84,78**	**€ 491,74**	15,13%	€ 74,42
T	12	Pannelli in EPS corazzati modelli con doppia battentatura ad incastro (per rivestimento parete intera).	mq	7,30	-	2,65	19,35	€ 57,07	**€ 57,07**	**€ 1.104,11**	14,55%	€ 160,65
T	19	Modulo disegnato "profilo basso".	m	8,15	-	-	8,15	€ 107,02	**€ 107,02**	**€ 872,21**	8,34%	€ 72,73
		TRATTO T - 12										

POR FESR 2014-2020 Regione Lombardia
Piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano – tel +39 02 0000.0000 – fax +39 02 0000.0000
fesr@regione.lombardia.it - www.fesr.regione.lombardia.it

T	17	Rivestimento in EPS "profilo alto".	mq	8,15	-	0,55	4,48	€ 43,00	**€ 43,00**	**€ 192,73**	23,15%	€ 44,61
T	12 A	Pannelli in EPS corazzati modelli con doppia battentatura ad incastro (per rivestimento parapetto).	mq	8,15	-	1,85	15,08	€ 65,89	**€ 65,89**	**€ 993,53**	14,55%	€ 144,56
T	20	Veletta - Pannelli in EPS non corazzati rivestiti con scossalina in alluminio preverniciato.	m	8,15	-	-	8,15	€ 48,70	**€ 48,70**	**€ 396,89**	20,25%	€ 80,36
T	14	Controsoffitto isolante termico prefinito modulare piano.	mq	8,15	-	0,55	4,48	€ 61,23	**€ 61,23**	**€ 274,48**	15,78%	€ 43,32
T	16	Modulo disegnato "copertura pilastro".	m	5,80	-	-	5,80	€ 84,78	**€ 84,78**	**€ 491,74**	15,13%	€ 74,42
T	13	Davanzale termico.	m	4,85	-	-	4,85	€ 77,48	**€ 77,48**	**€ 375,78**	16,72%	€ 62,83
T	15	Modulo angolare ad incastro tondo.	m	-	-	0,78	0,78	€ 46,10	**€ 46,10**	**€ 35,96**	29,20%	€ 10,50
T	12	Pannelli in EPS corazzati modelli con doppia battentatura ad incastro (per rivestimento sottofinestra grande).	mq	4,85	-	0,78	3,78	€ 57,07	**€ 57,07**	**€ 215,91**	14,55%	€ 31,42
T	19	Modulo disegnato "profilo basso".	m	8,15	-	-	8,15	€ 107,02	**€ 107,02**	**€ 872,21**	8,34%	€ 72,73
		TRATTO T - 13 (solo tratto piano terra)										
T	17	Rivestimento in EPS "profilo alto".	mq	7,80	-	0,55	4,29	€ 43,00	**€ 43,00**	**€ 184,46**	23,15%	€ 42,70
T	12 A	Pannelli in EPS corazzati modelli con doppia battentatura ad incastro (per rivestimento parapetto).	mq	7,80	-	1,85	14,43	€ 65,89	**€ 65,89**	**€ 950,86**	14,55%	€ 138,35
T	20	Veletta - Pannelli in EPS non corazzati rivestiti con scossalina in alluminio preverniciato.	m	7,80	-	-	7,80	€ 48,70	**€ 48,70**	**€ 379,85**	20,25%	€ 76,91
T	14	Controsoffitto isolante termico prefinito modulare piano.	mq	7,80	-	0,55	4,29	€ 61,23	**€ 61,23**	**€ 262,70**	15,78%	€ 41,46
T	16	Modulo disegnato "copertura pilastro".	m	5,80	-	-	5,80	€ 84,78	**€ 84,78**	**€ 491,74**	15,13%	€ 74,42
T	13	Davanzale termico.	m	4,85	-	-	4,85	€ 77,48	**€ 77,48**	**€ 375,78**	16,72%	€ 62,83
T	15	Modulo angolare ad incastro tondo.	m	-	-	2,12	2,12	€ 46,10	**€ 46,10**	**€ 97,74**	29,20%	€ 28,54
T	12	Pannelli in EPS corazzati modelli con doppia battentatura ad incastro (per rivestimento sottofinestra piccola).	mq	4,85	-	1,98	9,60	€ 57,07	**€ 57,07**	**€ 548,09**	14,55%	€ 79,75
T	19	Modulo disegnato "profilo basso".	m	7,80	-	-	7,80	€ 107,02	**€ 107,02**	**€ 834,75**	8,34%	€ 69,60
		TRATTO T - 13 e 1 - 04 (tratto due campate con piano terra e primo)										
P1	17	Rivestimento in EPS "profilo alto".	mq	16,40	-	0,55	9,02	€ 43,00	**€ 43,00**	**€ 387,83**	23,15%	€ 89,77
P1	12 A	Pannelli in EPS corazzati modelli con doppia battentatura ad incastro (per rivestimento parapetto).	mq	16,40	-	1,85	30,34	€ 65,89	**€ 65,89**	**€ 1.999,25**	14,55%	€ 290,89
P1	20	Veletta - Pannelli in EPS non corazzati rivestiti con scossalina in alluminio preverniciato.	m	16,40	-	-	16,40	€ 48,70	**€ 48,70**	**€ 798,65**	20,25%	€ 161,71

POR FESR 2014-2020 Regione Lombardia
Piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano – tel +39 02 0000.0000 – fax +39 02 0000.0000
fesr@regione.lombardia.it - www.fesr.regione.lombardia.it

P1	14	Controsoffitto isolante termico prefinito modulare piano.	mq	16,40	-	0,55	9,02	€ 61,23	**€ 61,23**	**€ 552,34**	15,78%	€ 87,17
P1	16	Modulo disegnato "copertura pilastro".	m	14,50	-	-	14,50	€ 84,78	**€ 84,78**	**€ 1.229,36**	15,13%	€ 186,05
P1	13	Davanzale termico.	m	7,30	-	-	7,30	€ 77,48	**€ 77,48**	**€ 565,61**	16,72%	€ 94,57
P1	12	Pannelli in EPS corazzati modelli con doppia battentatura ad incastro (per rivestimento parete intera).	mq	7,30	-	2,65	19,35	€ 57,07	**€ 57,07**	**€ 1.104,11**	14,55%	€ 160,65
P1	12	Pannelli in EPS corazzati modelli con doppia battentatura ad incastro (per rivestimento sottofinestra).	mq	7,30	-	0,78	5,69	€ 57,07	**€ 57,07**	**€ 324,98**	14,55%	€ 47,29
P1	18	Modulo disegnato "profilo intermedio".	m	16,40	-	-	16,40	€ 85,43	**€ 85,43**	**€ 1.401,07**	10,85%	€ 152,02
P1	12	Pannelli in EPS corazzati modelli con doppia battentatura ad incastro (per rivestimento sotto "profilo intermedio").	mq	16,40	-	0,70	11,48	€ 57,07	**€ 57,07**	**€ 655,22**	14,55%	€ 95,34
T	20	Veletta - Pannelli in EPS non corazzati rivestiti con scossalina in alluminio preverniciato.	m	16,40	-	-	16,40	€ 48,70	**€ 48,70**	**€ 798,65**	20,25%	€ 161,71
T	14	Controsoffitto isolante termico prefinito modulare piano.	mq	16,40	-	0,55	9,02	€ 61,23	**€ 61,23**	**€ 552,34**	15,78%	€ 87,17
T	16	Modulo disegnato "copertura pilastro".	m	14,50	-	-	14,50	€ 84,78	**€ 84,78**	**€ 1.229,36**	15,13%	€ 186,05
T	13	Davanzale termico.	m	7,30	-	-	7,30	€ 77,48	**€ 77,48**	**€ 565,61**	16,72%	€ 94,57
T	12	Pannelli in EPS corazzati modelli con doppia battentatura ad incastro (per rivestimento parete intera).	mq	7,30	-	2,65	19,35	€ 57,07	**€ 57,07**	**€ 1.104,11**	14,55%	€ 160,65
T	12	Pannelli in EPS corazzati modelli con doppia battentatura ad incastro (per rivestimento sottofinestra).	mq	7,30	-	0,78	5,69	€ 57,07	**€ 57,07**	**€ 324,98**	14,55%	€ 47,29
T	19	Modulo disegnato "profilo basso".	m	16,55	-	-	16,55	€ 107,02	**€ 107,02**	**€ 1.771,17**	8,34%	€ 147,68
		TRATTO T - 14 e 1 - 05										
P1	17	Rivestimento in EPS "profilo alto".	mq	32,30	-	0,55	17,77	€ 43,00	**€ 43,00**	**€ 763,84**	23,15%	€ 176,81
P1	12 A	Pannelli in EPS corazzati modelli con doppia battentatura ad incastro (per rivestimento parapetto).	mq	32,30	-	1,85	59,76	€ 65,89	**€ 65,89**	**€ 3.937,55**	14,55%	€ 572,92
P1	20	Veletta - Pannelli in EPS non corazzati rivestiti con scossalina in alluminio preverniciato.	m	32,30	-	-	32,30	€ 48,70	**€ 48,70**	**€ 1.572,95**	20,25%	€ 318,50
P1	14	Controsoffitto isolante termico prefinito modulare piano.	mq	32,30	-	0,55	17,77	€ 61,23	**€ 61,23**	**€ 1.087,83**	15,78%	€ 171,69
P1	16	Modulo disegnato "copertura pilastro".	m	26,10	-	-	26,10	€ 84,78	**€ 84,78**	**€ 2.212,84**	15,13%	€ 334,89
P1	13	Davanzale termico.	m	29,20	-	-	29,20	€ 77,48	**€ 77,48**	**€ 2.262,45**	16,72%	€ 378,27

POR FESR 2014-2020 Regione Lombardia
Piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano – tel +39 02 0000.0000 – fax +39 02 0000.0000
fesr@regione.lombardia.it - www.fesr.regione.lombardia.it

P1	12	Pannelli in EPS corazzati modelli con doppia battentatura ad incastro (per rivestimento sottofinestra).	mq	29,20	-	0,78	22,78	€ 57,07	**€ 57,07**	**€ 1.299,94**	14,55%	€ 189,14
P1	18	Modulo disegnato "profilo intermedio".	m	32,30	-	-	32,30	€ 85,43	**€ 85,43**	**€ 2.759,43**	10,85%	€ 299,40
P1	12	Pannelli in EPS corazzati modelli con doppia battentatura ad incastro (per rivestimento sotto "profilo intermedio").	mq	32,30	-	0,70	22,61	€ 57,07	**€ 57,07**	**€ 1.290,46**	14,55%	€ 187,76
T	20	Veletta - Pannelli in EPS non corazzati rivestiti con scossalina in alluminio preverniciato.	m	32,30	-	-	32,30	€ 48,70	**€ 48,70**	**€ 1.572,95**	20,25%	€ 318,50
T	14	Controsoffitto isolante termico prefinito modulare piano.	mq	32,30	-	0,55	17,77	€ 61,23	**€ 61,23**	**€ 1.087,83**	15,78%	€ 171,69
T	16	Modulo disegnato "copertura pilastro".	m	20,30	-	-	20,30	€ 84,78	**€ 84,78**	**€ 1.721,10**	15,13%	€ 260,47
T	13	Davanzale termico.	m	21,90	-	-	21,90	€ 77,48	**€ 77,48**	**€ 1.696,84**	16,72%	€ 283,70
T	12	Pannelli in EPS corazzati modelli con doppia battentatura ad incastro (per rivestimento sottofinestra).	mq	21,90	-	0,78	17,08	€ 57,07	**€ 57,07**	**€ 974,95**	14,55%	€ 141,86
T	19	Modulo disegnato "profilo basso".	m	24,35	-	-	24,35	€ 107,02	**€ 107,02**	**€ 2.605,92**	8,34%	€ 217,29
		TRATTO T - 15										
T	12 A	Pannelli in EPS corazzati modelli con doppia battentatura ad incastro (per rivestimento parapetto).	mq	7,30	-	2,65	19,35	€ 65,89	**€ 65,89**	**€ 1.274,74**	14,55%	€ 185,48
T	14	Controsoffitto isolante termico prefinito modulare piano.	mq	7,30	-	0,38	2,77	€ 61,23	**€ 61,23**	**€ 169,86**	15,78%	€ 26,81
T	16	Modulo disegnato "copertura pilastro".	m	5,80	-	-	5,80	€ 84,78	**€ 84,78**	**€ 491,74**	15,13%	€ 74,42
T	19	Modulo disegnato "profilo basso".	m	7,30	-	-	7,30	€ 107,02	**€ 107,02**	**€ 781,24**	8,34%	€ 65,14
		TRATTO T - 16										
T	12	Pannelli in EPS corazzati modelli con doppia battentatura ad incastro (parte alta sopra portefinestre), parte inferiore in EPS da rifinire con rasatura ai silicati.	mq	2,40	-	0,26	0,62	€ 57,07	**€ 57,07**	**€ 35,61**	14,55%	€ 5,18
		TRATTO T - 17										
T	12	Pannelli in EPS corazzati modelli con doppia battentatura ad incastro (per rivestimento sottofinestra piccola).	mq	2,85	-	2,12	6,04	€ 57,07	**€ 57,07**	**€ 344,85**	14,55%	€ 50,18
T	15	Modulo angolare ad incastro tondo.	m	-	-	2,12	2,12	€ 46,10	**€ 46,10**	**€ 97,74**	29,20%	€ 28,54
T	13	Davanzale termico.	m	2,85	-	-	2,85	€ 77,48	**€ 77,48**	**€ 220,82**	16,72%	€ 36,92
T	19	Modulo disegnato "profilo basso".	m	2,90	-	-	2,90	€ 107,02	**€ 107,02**	**€ 310,36**	8,34%	€ 25,88
		TRATTO T - 18										

T	12	Pannelli in EPS corazzati modelli con doppia battentatura ad incastro (per rivestimento sottofinestra piccola).	mq	4,90	-	2,12	10,39	€ 57,07	**€ 57,07**	**€ 592,89**	14,55%	€ 86,27
T	15	Modulo angolare ad incastro tondo.	m	-	-	2,12	2,12	€ 46,10	**€ 46,10**	**€ 97,74**	29,20%	€ 28,54
T	13	Davanzale termico.	m	4,90	-	-	4,90	€ 77,48	**€ 77,48**	**€ 379,66**	16,72%	€ 63,48
T	19	Modulo disegnato "profilo basso".	m	4,90	-	-	4,90	€ 107,02	**€ 107,02**	**€ 524,39**	8,34%	€ 43,73
		PORTICO										
T	2C.20.700.0010	Smontaggio e rimontaggio di pannelli o doghe di controsoffitti. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta.	mq	7,55	2,65	-	20,01	€ 4,48	**€ 4,48**	**€ 89,63**	80,36%	€ 72,03
T	2C.20.700.0010	Smontaggio e rimontaggio di pannelli o doghe di controsoffitti. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta.	mq	5,00	5,00	-	25,00	€ 4,48	**€ 4,48**	**€ 112,00**	80,36%	€ 90,00
T	1C.10.200.0010.a	Isolamento termico di locali su zone non riscaldate, realizzato all'intradosso dei solai (cappotto orizzontale), con lastre di polistirene espanso sinterizzato senza pelle con bordi battentati, prodotte con materie prime vergini esenti da rigenerato; reazione al fuoco in Euroclasse E; conforme alla norma UNI EN 13163, con marcatura CE. Compresi tagli e sigillature relative, adattamenti, fissaggi con qualsiasi mezzo su qualsiasi struttura, raccordi, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusa la eventuale formazione di finiture superficiali. Negli spessori fino a 20mm. E' necessario fare molta attenzione alle eventuali tubazioni presenti.	mq	(7,55+5,00)	(2,65+5,00)	-	45,01	€ 8,77	**€ 8,77**	**€ 394,72**	48,00%	€ 189,46
T	1C.10.200.0010.b	per ogni 10mm in più	mq x cm	(7,55+5,00)	(2,65+5,00)	11,00	495,08	€ 1,16	**€ 1,16**	**€ 574,30**	10,34%	€ 59,38
		TRATTO T - 19 e 1 - 06										
P1	17	Rivestimento in EPS "profilo alto".	mq	7,65	-	0,55	4,21	€ 43,00	**€ 43,00**	**€ 180,91**	23,15%	€ 41,88
P1	12 A	Pannelli in EPS corazzati modelli con doppia battentatura ad incastro (per rivestimento parapetto).	mq	7,65	-	1,85	14,15	€ 65,89	**€ 65,89**	**€ 932,58**	14,55%	€ 135,69

POR FESR 2014-2020 Regione Lombardia
Piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano – tel +39 02 0000.0000 – fax +39 02 0000.0000
fesr@regione.lombardia.it - www.fesr.regione.lombardia.it

P1	20	Veletta - Pannelli in EPS non corazzati rivestiti con scossalina in alluminio preverniciato.	m	7,65	-	-	7,65	€ 48,70	**€ 48,70**	**€ 372,54**	20,25%	€ 75,43
P1	14	Controsoffitto isolante termico prefinito modulare piano.	mq	7,65	-	0,55	4,21	€ 61,23	**€ 61,23**	**€ 257,64**	15,78%	€ 40,66
P1	16	Modulo disegnato "copertura pilastro".	m	5,80	-	-	5,80	€ 84,78	**€ 84,78**	**€ 491,74**	15,13%	€ 74,42
P1	12	Pannelli in EPS corazzati modelli con doppia battentatura ad incastro (per rivestimento parete intera).	mq	7,30	-	2,65	19,35	€ 57,07	**€ 57,07**	**€ 1.104,11**	14,55%	€ 160,65
P1	18	Modulo disegnato "profilo intermedio".	m	7,65	-	-	7,65	€ 85,43	**€ 85,43**	**€ 653,55**	10,85%	€ 70,91
P1	12	Pannelli in EPS corazzati modelli con doppia battentatura ad incastro (per rivestimento sotto "profilo intermedio").	mq	7,65	-	0,70	5,36	€ 57,07	**€ 57,07**	**€ 305,64**	14,55%	€ 44,47
T	20	Veletta - Pannelli in EPS non corazzati rivestiti con scossalina in alluminio preverniciato.	m	7,65	-	-	7,65	€ 48,70	**€ 48,70**	**€ 372,54**	20,25%	€ 75,43
T	14	Controsoffitto isolante termico prefinito modulare piano.	mq	7,65	-	0,55	4,21	€ 61,23	**€ 61,23**	**€ 257,64**	15,78%	€ 40,66
T	16	Modulo disegnato "copertura pilastro".	m	5,80	-	-	5,80	€ 84,78	**€ 84,78**	**€ 491,74**	15,13%	€ 74,42
T	13	Davanzale termico.	m	2,50	-	-	2,50	€ 77,48	**€ 77,48**	**€ 193,70**	16,72%	€ 32,39
T	12	Pannelli in EPS corazzati modelli con doppia battentatura ad incastro (per rivestimento sottofinestra piccola).	mq	2,50	-	2,12	5,30	€ 57,07	**€ 57,07**	**€ 302,50**	14,55%	€ 44,01
T	19	Modulo disegnato "profilo basso".	m	2,90	-	-	2,90	€ 107,02	**€ 107,02**	**€ 310,36**	8,34%	€ 25,88
		TRATTO T - 20 e 1 - 07										
P1	17	Rivestimento in EPS "profilo alto".	mq	16,70	-	0,55	9,19	€ 43,00	**€ 43,00**	**€ 394,93**	23,15%	€ 91,42
P1	12 A	Pannelli in EPS corazzati modelli con doppia battentatura ad incastro (per rivestimento parapetto).	mq	16,70	-	1,85	30,90	€ 65,89	**€ 65,89**	**€ 2.035,83**	14,55%	€ 296,22
P1	20	Veletta - Pannelli in EPS non corazzati rivestiti con scossalina in alluminio preverniciato.	m	16,70	-	-	16,70	€ 48,70	**€ 48,70**	**€ 813,26**	20,25%	€ 164,67
P1	14	Controsoffitto isolante termico prefinito modulare piano.	mq	16,70	-	0,55	9,19	€ 61,23	**€ 61,23**	**€ 562,44**	15,78%	€ 88,77
P1	16	Modulo disegnato "copertura pilastro".	m	14,50	-	-	14,50	€ 84,78	**€ 84,78**	**€ 1.229,36**	15,13%	€ 186,05
P1	13	Davanzale termico.	m	4,85	-	-	4,85	€ 77,48	**€ 77,48**	**€ 375,78**	16,72%	€ 62,83
P1	15	Modulo angolare ad incastro tondo.	m	-	-	0,78	0,78	€ 46,10	**€ 46,10**	**€ 35,96**	29,20%	€ 10,50
P1	12	Pannelli in EPS corazzati modelli con doppia battentatura ad incastro (per rivestimento sottofinestra grande).	mq	4,85	-	0,78	3,78	€ 57,07	**€ 57,07**	**€ 215,91**	14,55%	€ 31,42

POR FESR 2014-2020 Regione Lombardia
Piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano – tel +39 02 0000.0000 – fax +39 02 0000.0000
fesr@regione.lombardia.it - www.fesr.regione.lombardia.it

P1	12	Pannelli in EPS corazzati modelli con doppia battentatura ad incastro (per rivestimento parete intera).	mq	7,30	-	2,65	19,35	€ 57,07	**€ 57,07**	**€ 1.104,11**	14,55%	€ 160,65
P1	18	Modulo disegnato "profilo intermedio".	m	16,70	-	-	16,70	€ 85,43	**€ 85,43**	**€ 1.426,70**	10,85%	€ 154,80
P1	12	Pannelli in EPS corazzati modelli con doppia battentatura ad incastro (per rivestimento sotto "profilo intermedio").	mq	16,70	-	0,70	11,69	€ 57,07	**€ 57,07**	**€ 667,20**	14,55%	€ 97,08
T	20	Veletta - Pannelli in EPS non corazzati rivestiti con scossalina in alluminio preverniciato.	m	16,70	-	-	16,70	€ 48,70	**€ 48,70**	**€ 813,26**	20,25%	€ 164,67
T	14	Controsoffitto isolante termico prefinito modulare piano.	mq	16,70	-	0,55	9,19	€ 61,23	**€ 61,23**	**€ 562,44**	15,78%	€ 88,77
T	16	Modulo disegnato "copertura pilastro".	m	14,50	-	-	14,50	€ 84,78	**€ 84,78**	**€ 1.229,36**	15,13%	€ 186,05
T	13	Davanzale termico.	m	7,30	-		7,30	€ 77,48	**€ 77,48**	**€ 565,61**	16,72%	€ 94,57
T	12	Pannelli in EPS corazzati modelli con doppia battentatura ad incastro (per rivestimento sottofinestra grande).	mq	7,30	-	0,78	5,69	€ 57,07	**€ 57,07**	**€ 324,98**	14,55%	€ 47,29
T	12	Pannelli in EPS corazzati modelli con doppia battentatura ad incastro (per rivestimento parete intera).	mq	7,30	-	2,65	19,35	€ 57,07	**€ 57,07**	**€ 1.104,11**	14,55%	€ 160,65
T	19	Modulo disegnato "profilo basso".	m	16,85	-	-	16,85	€ 107,02	**€ 107,02**	**€ 1.803,28**	8,34%	€ 150,36
		TRATTO T - 21 e 1 - 08										
P1	17	Rivestimento in EPS "profilo alto".	mq	16,70	-	0,55	9,19	€ 43,00	**€ 43,00**	**€ 394,93**	23,15%	€ 91,42
P1	12 A	Pannelli in EPS corazzati modelli con doppia battentatura ad incastro (per rivestimento parapetto).	mq	16,70	-	1,85	30,90	€ 65,89	**€ 65,89**	**€ 2.035,83**	14,55%	€ 296,22
P1	20	Veletta - Pannelli in EPS non corazzati rivestiti con scossalina in alluminio preverniciato.	m	16,70	-	-	16,70	€ 48,70	**€ 48,70**	**€ 813,26**	20,25%	€ 164,67
P1	14	Controsoffitto isolante termico prefinito modulare piano.	mq	16,70	-	0,55	9,19	€ 61,23	**€ 61,23**	**€ 562,44**	15,78%	€ 88,77
P1	16	Modulo disegnato "copertura pilastro".	m	14,50	-	-	14,50	€ 84,78	**€ 84,78**	**€ 1.229,36**	15,13%	€ 186,05
P1	13	Davanzale termico.	m	7,30	-	-	7,30	€ 77,48	**€ 77,48**	**€ 565,61**	16,72%	€ 94,57
P1	12	Pannelli in EPS corazzati modelli con doppia battentatura ad incastro (per rivestimento sottofinestra grande).	mq	7,30	-	0,78	5,69	€ 57,07	**€ 57,07**	**€ 324,98**	14,55%	€ 47,29
P1	12	Pannelli in EPS corazzati modelli con doppia battentatura ad incastro (per rivestimento parete intera).	mq	7,30	-	2,65	19,35	€ 57,07	**€ 57,07**	**€ 1.104,11**	14,55%	€ 160,65
P1	18	Modulo disegnato "profilo intermedio".	m	16,70	-	-	16,70	€ 85,43	**€ 85,43**	**€ 1.426,70**	10,85%	€ 154,80
P1	12	Pannelli in EPS corazzati modelli con doppia battentatura ad incastro (per rivestimento sotto	mq	16,70	-	0,70	11,69	€ 57,07	**€ 57,07**	**€ 667,20**	14,55%	€ 97,08

POR FESR 2014-2020 Regione Lombardia
Piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano – tel +39 02 0000.0000 – fax +39 02 0000.0000
fesr@regione.lombardia.it - www.fesr.regione.lombardia.it

		"profilo intermedio").										
T	20	Veletta - Pannelli in EPS non corazzati rivestiti con scossalina in alluminio preverniciato.	m	16,70	-	-	16,70	€ 48,70	**€ 48,70**	**€ 813,26**	20,25%	€ 164,67
T	14	Controsoffitto isolante termico prefinito modulare piano.	mq	16,70	-	0,55	9,19	€ 61,23	**€ 61,23**	**€ 562,44**	15,78%	€ 88,77
T	16	Modulo disegnato "copertura pilastro".	m	14,50	-	-	14,50	€ 84,78	**€ 84,78**	**€ 1.229,36**	15,13%	€ 186,05
T	13	Davanzale termico.	m	7,30	-		7,30	€ 77,48	**€ 77,48**	**€ 565,61**	16,72%	€ 94,57
T	12	Pannelli in EPS corazzati modelli con doppia battentatura ad incastro (per rivestimento sottofinestra grande).	mq	7,30	-	0,78	5,69	€ 57,07	**€ 57,07**	**€ 324,98**	14,55%	€ 47,29
T	12	Pannelli in EPS corazzati modelli con doppia battentatura ad incastro (per rivestimento parete intera).	mq	7,30	-	2,65	19,35	€ 57,07	**€ 57,07**	**€ 1.104,11**	14,55%	€ 160,65
T	19	Modulo disegnato "profilo basso".	m	16,85	-	-	16,85	€ 107,02	**€ 107,02**	**€ 1.803,28**	8,34%	€ 150,36
		TRATTO T - 22 e 1 - 01 (tratto due campate con piano terra e primo)										
P1	17	Rivestimento in EPS "profilo alto".	mq	15,60	-	0,55	8,58	€ 43,00	**€ 43,00**	**€ 368,91**	23,15%	€ 85,40
P1	12 A	Pannelli in EPS corazzati modelli con doppia battentatura ad incastro (per rivestimento parapetto).	mq	15,60	-	1,85	28,86	€ 65,89	**€ 65,89**	**€ 1.901,73**	14,55%	€ 276,70
P1	20	Veletta - Pannelli in EPS non corazzati rivestiti con scossalina in alluminio preverniciato.	m	15,60	-	-	15,60	€ 48,70	**€ 48,70**	**€ 759,69**	20,25%	€ 153,82
P1	14	Controsoffitto isolante termico prefinito modulare piano.	mq	15,60	-	0,55	8,58	€ 61,23	**€ 61,23**	**€ 525,39**	15,78%	€ 82,92
P1	16	Modulo disegnato "copertura pilastro".	m	11,60	-	-	11,60	€ 84,78	**€ 84,78**	**€ 983,48**	15,13%	€ 148,84
P1	13	Davanzale termico.	m	14,60	-	-	14,60	€ 77,48	**€ 77,48**	**€ 1.131,22**	16,72%	€ 189,14
P1	12	Pannelli in EPS corazzati modelli con doppia battentatura ad incastro (per rivestimento sottofinestra grande).	mq	14,60	-	0,78	11,39	€ 57,07	**€ 57,07**	**€ 649,97**	14,55%	€ 94,57
P1	18	Modulo disegnato "profilo intermedio".	m	15,60	-	-	15,60	€ 85,43	**€ 85,43**	**€ 1.332,73**	10,85%	€ 144,60
P1	12	Pannelli in EPS corazzati modelli con doppia battentatura ad incastro (per rivestimento sotto "profilo intermedio").	mq	15,60	-	0,70	10,92	€ 57,07	**€ 57,07**	**€ 623,26**	14,55%	€ 90,68
T	20	Veletta - Pannelli in EPS non corazzati rivestiti con scossalina in alluminio preverniciato.	m	15,60	-	-	15,60	€ 48,70	**€ 48,70**	**€ 759,69**	20,25%	€ 153,82
T	14	Controsoffitto isolante termico prefinito modulare piano.	mq	15,60	-	0,55	8,58	€ 61,23	**€ 61,23**	**€ 525,39**	15,78%	€ 82,92
T	16	Modulo disegnato "copertura pilastro".	m	11,60	-	-	11,60	€ 84,78	**€ 84,78**	**€ 983,48**	15,13%	€ 148,84

POR FESR 2014-2020 Regione Lombardia
Piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano – tel +39 02 0000.0000 – fax +39 02 0000.0000
fesr@regione.lombardia.it - www.fesr.regione.lombardia.it

T	13	Davanzale termico.	m	14,60	-		14,60	€ 77,48	**€ 77,48**	**€ 1.131,22**	16,72%	€ 189,14
T	12	Pannelli in EPS corazzati modelli con doppia battentatura ad incastro (per rivestimento sottofinestra grande).	mq	14,60	-	0,78	11,39	€ 57,07	**€ 57,07**	**€ 649,97**	14,55%	€ 94,57
T	19	Modulo disegnato "profilo basso".	m	16,10	-	-	16,10	€ 107,02	**€ 107,02**	**€ 1.723,01**	8,34%	€ 143,67
		TRATTO T - 22 (piano terra sotto portico)										
T	14	Controsoffitto isolante termico prefinito modulare piano.	mq	4,80	-	0,38	1,82	€ 61,23	**€ 61,23**	**€ 111,69**	15,78%	€ 17,63
T	16	Modulo disegnato "copertura pilastro". (comprende tutto il pilastro di chiusura posto a destra)	m	5,80	-	-	5,80	€ 84,78	**€ 84,78**	**€ 491,74**	15,13%	€ 74,42
T	12	Pannelli in EPS corazzati modelli con doppia battentatura ad incastro (per rivestimento parete intera).	mq	4,80	-	2,65	12,72	€ 57,07	**€ 57,07**	**€ 725,99**	14,55%	€ 105,63
T	19	Modulo disegnato "profilo basso". (comprende tutto il pilastro di chiusura posto a destra)	m	4,80	-	-	4,80	€ 107,02	**€ 107,02**	**€ 513,69**	8,34%	€ 42,83
		TRATTO 1 - 01 (solo piano primo due campate)										
P1	17	Rivestimento in EPS "profilo alto".	mq	16,70	-	0,55	9,19	€ 43,00	**€ 43,00**	**€ 394,93**	23,15%	€ 91,42
P1	12 A	Pannelli in EPS corazzati modelli con doppia battentatura ad incastro (per rivestimento parapetto).	mq	16,70	-	1,85	30,90	€ 65,89	**€ 65,89**	**€ 2.035,83**	14,55%	€ 296,22
P1	20	Veletta - Pannelli in EPS non corazzati rivestiti con scossalina in alluminio preverniciato.	m	16,70	-	-	16,70	€ 48,70	**€ 48,70**	**€ 813,26**	20,25%	€ 164,67
P1	14	Controsoffitto isolante termico prefinito modulare piano.	mq	16,70	-	0,55	9,19	€ 61,23	**€ 61,23**	**€ 562,44**	15,78%	€ 88,77
P1	16	Modulo disegnato "copertura pilastro".	m	14,50	-	-	14,50	€ 84,78	**€ 84,78**	**€ 1.229,36**	15,13%	€ 186,05
P1	13	Davanzale termico.	m	7,30	-	-	7,30	€ 77,48	**€ 77,48**	**€ 565,61**	16,72%	€ 94,57
P1	12	Pannelli in EPS corazzati modelli con doppia battentatura ad incastro (per rivestimento parete intera).	mq	7,30	-	2,65	19,35	€ 57,07	**€ 57,07**	**€ 1.104,11**	14,55%	€ 160,65
P1	12	Pannelli in EPS corazzati modelli con doppia battentatura ad incastro (per rivestimento sottofinestra).	mq	7,30	-	1,98	14,45	€ 57,07	**€ 57,07**	**€ 824,96**	14,55%	€ 120,03
		TRATTO T - 23 e 1 - 02 (patio)										
P1	17	Rivestimento in EPS "profilo alto".	mq	8,30	-	0,55	4,57	€ 43,00	**€ 43,00**	**€ 196,28**	23,15%	€ 45,43
P1	12 A	Pannelli in EPS corazzati modelli con doppia battentatura ad incastro (per rivestimento parapetto).	mq	8,30	-	1,85	15,36	€ 65,89	**€ 65,89**	**€ 1.011,82**	14,55%	€ 147,22
P1	20	Veletta - Pannelli in EPS non corazzati rivestiti con scossalina in alluminio preverniciato.	m	8,30	-	-	8,30	€ 48,70	**€ 48,70**	**€ 404,19**	20,25%	€ 81,84

POR FESR 2014-2020 Regione Lombardia
Piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano – tel +39 02 0000.0000 – fax +39 02 0000.0000
fesr@regione.lombardia.it - www.fesr.regione.lombardia.it

P1	14	Controsoffitto isolante termico prefinito modulare piano.	mq	8,30	-	0,55	4,57	€ 61,23	**€ 61,23**	**€ 279,54**	15,78%	€ 44,12
P1	16	Modulo disegnato "copertura pilastro".	m	5,80	-	-	5,80	€ 84,78	**€ 84,78**	**€ 491,74**	15,13%	€ 74,42
P1	12	Pannelli in EPS corazzati modelli con doppia battentatura ad incastro (per rivestimento parete intera).	mq	7,30	-	2,65	19,35	€ 57,07	**€ 57,07**	**€ 1.104,11**	14,55%	€ 160,65
P1	18	Modulo disegnato "profilo intermedio".	m	8,30	-	-	8,30	€ 85,43	**€ 85,43**	**€ 709,08**	10,85%	€ 76,94
P1	12	Pannelli in EPS corazzati modelli con doppia battentatura ad incastro (per rivestimento sotto "profilo intermedio").	mq	8,30	-	0,70	5,81	€ 57,07	**€ 57,07**	**€ 331,60**	14,55%	€ 48,25
T	20	Veletta - Pannelli in EPS non corazzati rivestiti con scossalina in alluminio preverniciato.	m	8,30	-	-	8,30	€ 48,70	**€ 48,70**	**€ 404,19**	20,25%	€ 81,84
T	14	Controsoffitto isolante termico prefinito modulare piano.	mq	8,30	-	0,55	4,57	€ 61,23	**€ 61,23**	**€ 279,54**	15,78%	€ 44,12
T	16	Modulo disegnato "copertura pilastro".	m	5,80	-	-	5,80	€ 84,78	**€ 84,78**	**€ 491,74**	15,13%	€ 74,42
T	19	Modulo disegnato "profilo basso".	m	8,30	-	-	8,30	€ 107,02	**€ 107,02**	**€ 888,26**	8,34%	€ 74,07
		TRATTO T - 24 (patio)										
T	17	Rivestimento in EPS "profilo alto".	mq	8,30	-	0,55	4,57	€ 43,00	**€ 43,00**	**€ 196,28**	23,15%	€ 45,43
T	12 A	Pannelli in EPS corazzati modelli con doppia battentatura ad incastro (per rivestimento parapetto).	mq	8,30	-	1,85	15,36	€ 65,89	**€ 65,89**	**€ 1.011,82**	14,55%	€ 147,22
T	20	Veletta - Pannelli in EPS non corazzati rivestiti con scossalina in alluminio preverniciato.	m	8,30	-	-	8,30	€ 48,70	**€ 48,70**	**€ 404,19**	20,25%	€ 81,84
T	14	Controsoffitto isolante termico prefinito modulare piano.	mq	8,30	-	0,55	4,57	€ 61,23	**€ 61,23**	**€ 279,54**	15,78%	€ 44,12
T	16	Modulo disegnato "copertura pilastro".	m	5,80	-	-	5,80	€ 84,78	**€ 84,78**	**€ 491,74**	15,13%	€ 74,42
T	13	Davanzale termico.	m	7,30	-	-	7,30	€ 77,48	**€ 77,48**	**€ 565,61**	16,72%	€ 94,57
T	12	Pannelli in EPS corazzati modelli con doppia battentatura ad incastro (per rivestimento sottofinestra grande).	mq	7,30	-	0,78	5,69	€ 57,07	**€ 57,07**	**€ 324,98**	14,55%	€ 47,29
T	19	Modulo disegnato "profilo basso".	m	8,30	-	-	8,30	€ 107,02	**€ 107,02**	**€ 888,26**	8,34%	€ 74,07
		TRATTO T - 25 (patio)										
T	17	Rivestimento in EPS "profilo alto".	mq	8,30	-	0,55	4,57	€ 43,00	**€ 43,00**	**€ 196,28**	23,15%	€ 45,43
T	12 A	Pannelli in EPS corazzati modelli con doppia battentatura ad incastro (per rivestimento parapetto).	mq	8,30	-	1,85	15,36	€ 65,89	**€ 65,89**	**€ 1.011,82**	14,55%	€ 147,22
T	20	Veletta - Pannelli in EPS non corazzati rivestiti con scossalina in alluminio preverniciato.	m	8,30	-	-	8,30	€ 48,70	**€ 48,70**	**€ 404,19**	20,25%	€ 81,84
T	14	Controsoffitto isolante termico prefinito modulare	mq	8,30	-	0,55	4,57	€ 61,23	**€ 61,23**	**€ 279,54**	15,78%	€ 44,12

		piano.										
T	16	Modulo disegnato "copertura pilastro".	m	5,80	-	-	5,80	€ 84,78	**€ 84,78**	**€ 491,74**	15,13%	€ 74,42
T	13	Davanzale termico.	m	7,30	-	-	7,30	€ 77,48	**€ 77,48**	**€ 565,61**	16,72%	€ 94,57
T	12	Pannelli in EPS corazzati modelli con doppia battentatura ad incastro (per rivestimento sottofinestra grande).	mq	7,30	-	1,98	14,45	€ 57,07	**€ 57,07**	**€ 824,96**	14,55%	€ 120,03
T	19	Modulo disegnato "profilo basso".	m	8,30	-	-	8,30	€ 107,02	**€ 107,02**	**€ 888,26**	8,34%	€ 74,07
		TRATTO T - 26 e 1 - 03 (patio)										
P1	17	Rivestimento in EPS "profilo alto".	mq	8,30	-	0,55	4,57	€ 43,00	**€ 43,00**	**€ 196,28**	23,15%	€ 45,43
P1	12 A	Pannelli in EPS corazzati modelli con doppia battentatura ad incastro (per rivestimento parapetto).	mq	8,30	-	1,85	15,36	€ 65,89	**€ 65,89**	**€ 1.011,82**	14,55%	€ 147,22
P1	20	Veletta - Pannelli in EPS non corazzati rivestiti con scossalina in alluminio preverniciato.	m	8,30	-	-	8,30	€ 48,70	**€ 48,70**	**€ 404,19**	20,25%	€ 81,84
P1	14	Controsoffitto isolante termico prefinito modulare piano.	mq	8,30	-	0,55	4,57	€ 61,23	**€ 61,23**	**€ 279,54**	15,78%	€ 44,12
P1	16	Modulo disegnato "copertura pilastro".	m	5,80	-	-	5,80	€ 84,78	**€ 84,78**	**€ 491,74**	15,13%	€ 74,42
P1	13	Davanzale termico.	m	7,30	-	-	7,30	€ 77,48	**€ 77,48**	**€ 565,61**	16,72%	€ 94,57
P1	12	Pannelli in EPS corazzati modelli con doppia battentatura ad incastro (per rivestimento sottofinestra grande).	mq	7,30	-	0,78	5,69	€ 57,07	**€ 57,07**	**€ 324,98**	14,55%	€ 47,29
P1	18	Modulo disegnato "profilo intermedio".	m	8,30	-	-	8,30	€ 85,43	**€ 85,43**	**€ 709,08**	10,85%	€ 76,94
P1	12	Pannelli in EPS corazzati modelli con doppia battentatura ad incastro (per rivestimento sotto "profilo intermedio").	mq	8,30	-	0,70	5,81	€ 57,07	**€ 57,07**	**€ 331,60**	14,55%	€ 48,25
T	20	Veletta - Pannelli in EPS non corazzati rivestiti con scossalina in alluminio preverniciato.	m	8,30	-	-	8,30	€ 48,70	**€ 48,70**	**€ 404,19**	20,25%	€ 81,84
T	14	Controsoffitto isolante termico prefinito modulare piano.	mq	8,30	-	0,55	4,57	€ 61,23	**€ 61,23**	**€ 279,54**	15,78%	€ 44,12
T	16	Modulo disegnato "copertura pilastro".	m	5,80	-	-	5,80	€ 84,78	**€ 84,78**	**€ 491,74**	15,13%	€ 74,42
T	13	Davanzale termico.	m	7,30	-	-	7,30	€ 77,48	**€ 77,48**	**€ 565,61**	16,72%	€ 94,57
T	12	Pannelli in EPS corazzati modelli con doppia battentatura ad incastro (per rivestimento sottofinestra).	mq	7,30	-	0,78	5,69	€ 57,07	**€ 57,07**	**€ 324,98**	14,55%	€ 47,29
T	19	Modulo disegnato "profilo basso".	m	8,30	-	-	8,30	€ 107,02	**€ 107,02**	**€ 888,26**	8,34%	€ 74,07
		TRATTO 1 - 03 (solo piano primo)										
P1	17	Rivestimento in EPS "profilo alto".	mq	8,90	-	0,55	4,90	€ 43,00	**€ 43,00**	**€ 210,47**	23,15%	€ 48,72

POR FESR 2014-2020 Regione Lombardia
Piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano – tel +39 02 0000.0000 – fax +39 02 0000.0000
fesr@regione.lombardia.it - www.fesr.regione.lombardia.it

P1	12 A	Pannelli in EPS corazzati modelli con doppia battentatura ad incastro (per rivestimento parapetto).	mq	8,90	-	1,85	16,47	€ 65,89	**€ 65,89**	**€ 1.084,96**	14,55%	€ 157,86
P1	20	Veletta - Pannelli in EPS non corazzati rivestiti con scossalina in alluminio preverniciato.	m	8,90	-	-	8,90	€ 48,70	**€ 48,70**	**€ 433,41**	20,25%	€ 87,76
P1	14	Controsoffitto isolante termico prefinito modulare piano.	mq	8,90	-	0,55	4,90	€ 61,23	**€ 61,23**	**€ 299,74**	15,78%	€ 47,31
P1	16	Modulo disegnato "copertura pilastro".	m	8,70	-	-	8,70	€ 84,78	**€ 84,78**	**€ 737,61**	15,13%	€ 111,63
P1	12	Pannelli in EPS corazzati modelli con doppia battentatura ad incastro (per rivestimento parete intera).	mq	7,30	-	2,65	19,35	€ 57,07	**€ 57,07**	**€ 1.104,11**	14,55%	€ 160,65
		ISOLAMENTO TERMICO VESPAIO										
S1	1C.10.200.0010.a	Isolamento termico di locali su zone non riscaldate, realizzato all'intradosso dei solai (cappotto orizzontale e verticale), con lastre di polistirene espanso sinterizzato senza pelle con bordi battentati, prodotte con materie prime vergini esenti da rigenerato; reazione al fuoco in Euroclasse E; conforme alla norma UNI EN 13163, con marcatura CE. Compresi tagli e sigillature relative,adattamenti, fissaggi con qualsiasi mezzo su qualsiasi struttura, raccordi, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusa la eventuale formazione difiniture superficiali. Negli spessori fino a 130mm. E' necessario fare molta attenzione alle eventuali tubazioni presenti.	mq	600,00	1,00	-	600,00	€ 21,53	**€ 21,53**	**€ 12.918,00**	48,00%	€ 6.200,64
		PARTI SPECIALI										
T	30	Insufflaggio perle di EPS (n. 42 campate)	mc	0,38	7,30	0,40	46,60	€ 149,73	**€ 149,73**	**€ 6.977,93**	5,62%	€ 391,99
T	15 A	Modulo angolare ad incastro tondo (solo per bordi esterni parapetto tetto) (n. 10 angoli)	m	-	-	1,85	18,50	€ 49,88	**€ 49,88**	**€ 922,72**	26,86%	€ 247,81
P1	15 A	Modulo angolare ad incastro tondo (solo per bordi esterni parapetto tetto) (n. 6 angoli)	m	-	-	1,85	11,10	€ 49,88	**€ 49,88**	**€ 553,63**	26,86%	€ 148,68
						TOTALE:				**€ 257.410,79**	**16,31%**	**€ 41.989,45**

01. 3 Copertura

N.	Art.	Descrizione	u.d.m.	quantità totali	prezzo lavorazioni	prezzo sicurezza	prezzo totale	importo lavorazioni	importo sicurezza	importo totale	incidenza manod.	costo manod.
		RIMOZIONI										
1	1C.01.160.0010.a	**Rimozione canali di gronda, scossaline, risvolti, sormonti, ecc.** Rimozione di lattoneria, inclusi accessori di fissaggio, con abbassamento, carico e trasporto rottami ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Compresi i piani di lavoro, esclusi i ponteggi esterni: canali di gronda, converse, scossaline, cappellotti, pezzi speciali. - Copertura piano T canale di gronda: 6,9+16,4+7,7+16,3+16,5+7,9+ 31,1+31,2= 134 - Copertura piano 1 canale di gronda: 16,5+15,5+7,7+32,1+16,7+ 15,7+ 7,5+31,9= 143,6 - Copertura piano T scossalina: 24,5+8+23,5+16,8+8,2+31,4+31,5+ 16,5+7,4+7,4+8,3+0,3+7,1+7+7,8+16,6 = 222,3 - Copertura piano T parte piana, scossalina: (14,7+15,9)x2 = 61,2 - Copertura piano 1 scossalina: 16,8+15,8+8+32,4+17+16+7,8+32,2 = 146 Totale: 707,1 m	m	708,00	€ 9,14	€ 0,29	**€ 9,43**	€ 6.471,12	€ 205,32	**€ 6.676,44**	77,32%	€ 5.162,22
2	1C.01.160.0010.b	**Rimozione pluviali, ecc.** Rimozione di lattoneria, inclusi accessori di fissaggio, con abbassamento, carico e trasporto rottami ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Compresi i piani di lavoro, esclusi i ponteggi esterni: pluviali e pezzi speciali.										

POR FESR 2014-2020 Regione Lombardia
Piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano – tel +39 02 0000.0000 – fax +39 02 0000.0000
fesr@regione.lombardia.it - www.fesr.regione.lombardia.it

		rimozione parziale dei pluviali nel tratto tra il tegolo strutturale e il terminale: - n. 13 piano T (PLt1, PLt2, Plt3, PLt4, PLt5, PLt6, PLt7, PLt8, PLt9, PLt10, PLt11, PLt12, PLt13): 13 x circa 1,8 m = 23,4 m - n. 5 piano 1 (PL101, PL103, PL104, PL105, PL106): 5 x circa 6,3 = 31,5 m - pluviale PL102 = circa 12 m rimozione troppopieni (solo parte sporgente di circa 1,5 m): - n. 11 piano T: 11 x 1,5 m = 16,5 m - n. 6 piano 1; 6 x 1,5 m = 9 m Totale: 92,4 m	m	93,00	€ 5,04	€ 0,16	**€ 5,20**	€ 468,72	€ 14,88	**€ 483,60**	71,86%	€ 347,51
3	1C.01.060.0010.b	**Rimozione manto di copertura** Rimozione del manto di copertura, esclusa l'orditura leggera, con movimentazione delle macerie nell'ambito del cantiere, cernita e pulizia del materiale riutilizzabile, carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi gli oneri di smaltimento. lastre metalliche, fibrocemento, pannelli monolitici coibentati, resina - Copertura piano T: falda T1+falda T2+ falda T3 = 613+624+322 = 1559 mq- Copertura piano 1: falda 11+falda 12 = 408+406 = 814 mq- Copertura piano T lamiera contro muretto perimetrale: 24,5/2 + 23,5/2 + 16,8+8,2+31,4+31,5+ 7,4/2 + 7,4/2 + 7+8+16,6 = 158,1 m x altezza 0,7 = 110,7 mq- Copertura piano 1 lamiera contro muretto perimetrale: 16,8+15,8+8+32,4+17+16+7,8+32,2 = 146 x altezza 0,7 = 102,2 mqTotale: 2585,9	mq	2.586,00	€ 10,20	€ 0,33	**€ 10,53**	€ 26.377,20	€ 853,38	**€ 27.230,58**	75,03%	€ 20.431,10

POR FESR 2014-2020 Regione Lombardia
Piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano – tel +39 02 0000.0000 – fax +39 02 0000.0000
fesr@regione.lombardia.it - www.fesr.regione.lombardia.it

4	1C.01.060.0020.a	**Rimozione orditura sottomanto** Rimozione dell'orditura sottomanto. Compresi l'abbassamento ed il carico con qualsiasi mezzo, il trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; la cernita e l'accatastamento delle parti riutilizzabili. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per sottomanto in: piccola orditura sottotegole in listelli di abete - Copertura piano T: falda T1+falda T2+ falda T3 = 613+624+322 = 1559 mq - Copertura piano 1: falda 11+falda 12 = 408+406 = 814 mq Totale: 2373	mq	2.373,00	€ 1,51	€ 0,05	**€ 1,56**	€ 3.583,23	€ 118,65	**€ 3.701,88**	73,47%	€ 2.719,77
5	MA.00.030.0010	**Rimozione sostegni telescopici** operaio qualificato montatore lattoniere 20 mq/h Voce 4 / 20 = 2373/20 = 118,7 h	h	119,00	€ 29,38	€ 0,00	**€ 29,38**	€ 3.496,22	€ 0,00	**€ 3.496,22**	80,46%	€ 2.813,06
6	1C.01.060.0090	**Rimozione ghiaia** Rimozione di strato di ghiaia o ghiaietto di zavorramento di manti sintetici. Compreso l'accumulo, la movimentazione con qualsiasi mezzo nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Voce 4: 2373 mq Spessore ipotizzato: 5 cm 2373 x 0,085 = 118,7 mc	mc	119,00	€ 59,62	€ 1,91	**€ 61,53**	€ 7.094,78	€ 227,29	**€ 7.322,07**	70,23%	€ 5.142,29
7	1C.01.060.0100.a	**Rimozione gabbia Faraday** Rimozione di gabbia Faraday, compresi i tagli, l'eliminazione di eventuali blocchetti di calcestruzzo o di qualsiasi altro elemento di fissaggio, l'abbassamento e trasporto dei cavi, delle piattine e di tutte le macerie risultanti ad impianti di recupero o alle discariche autorizzate. Da coperture a falde Stima: 100 m	m	100,00	€ 3,61	€ 0,12	**€ 3,73**	€ 361,00	€ 12,00	**€ 373,00**	76,70%	€ 286,09
8	1C.27.050.0100.a	**Conferimento a discarica** Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento dei seguenti rifiuti: macerie inerti provenienti da demolizioni, rimozioni, scavi										

POR FESR 2014-2020 Regione Lombardia
Piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano – tel +39 02 0000.0000 – fax +39 02 0000.0000
fesr@regione.lombardia.it - www.fesr.regione.lombardia.it

		- legno (0,34 t/mc)Voce 4, 2373 mq, si ipotizza con in 1 mq ci sia un travetto sezione 4x5 e lunghezza 1 m: (0,04x0,05x1) x 2373 = 4,75 mc4,75x0,34 = 1,62 t- ghiaia (1,5 t/mc)Voce 6, 189,8 mc x 1,5 = 284,7 tTotale: 286,32	t	287,00	€ 11,63	€ 0,00	**€ 11,63**	€ 3.337,81	€ 0,00	**€ 3.337,81**	0,00%	€ 0,00
		TROPPOPIENI E MODIFICHE PLUVIALI										
9	1C.01.040.0120.a	**Foratura per troppopieni** Perforazioni su conglomerati cementizi eseguite con idonea attrezzatura a sola rotazione a velocità ridotta, a qualsiasi altezza, profondità e giacitura, per spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni. Comprese assistenze murarie, opere provvisionali, piani di lavoro, apparecchi guida, pulizia del perforo, allontanamento macerie: con diametro fino a 20 mm n. 19 pluviali x lunghezza foro 33 cm (di cui 7 di cemento e 26 di cappotto isolante) = 6,27 m	m	6,30	€ 32,65	€ 1,05	**€ 33,70**	€ 205,70	€ 6,62	**€ 212,31**	77,01%	€ 163,50
10	1C.14.050.0020.f	**Fornitura e posa troppieni** Canali di gronda completi di cicogne o tiranti; pluviali, compresa la posa dei braccioli; converse, scossaline, copertine. Tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in opera, comprese le assistenze murarie e accessori di fissaggio. Esclusi i pezzi speciali di gronde, pluviali, lattonerie speciali; in: lastra in lega di alluminio preverniciato - spess. 1,0 mm (peso = 2,70 kg/m²). Colore a scelta della DL tubo lunghezza 50 cm e diametro 8 cm = 0,5 x (0,08x3,14) = 0,13 mq n. 19 pluviali x 0,13 = 2,5 mq	mq	2,50	€ 39,44	€ 1,27	**€ 40,71**	€ 98,60	€ 3,18	**€ 101,78**	17,07%	€ 17,37
11	1C.13.450.0130	**Sigillatura troppopieni** Sigillature di fessure in presenza d'acqua con pasta sigillante a base di gomma sintetica a espansione controllata.										

POR FESR 2014-2020 Regione Lombardia
Piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano – tel +39 02 0000.0000 – fax +39 02 0000.0000
fesr@regione.lombardia.it - www.fesr.regione.lombardia.it

		tubo diametro 8 cm = 0,08x3,14 = 0,25 m di circonferenza n. 19 pluviali x 0,25 = 4,8 m	m	5,00	€ 3,90	€ 0,12	**€ 4,02**	€ 19,50	€ 0,60	**€ 20,10**	47,95%	€ 9,64
12	1C.14.050.0020.f	**Pluviali** Canali di gronda completi di cicogne o tiranti; pluviali, compresa la posa dei braccioli; converse, scossaline, copertine. Tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in opera, comprese le assistenze murarie e accessori di fissaggio. Esclusi i pezzi speciali di gronde, pluviali, lattonerie speciali; in lastra in lega di alluminio preverniciato - spess. 1,0 mm (peso = 2,70 kg/m²). Colore a scelta della DL tubo diametro 12 cm = 0,12x3,14 = 0,38 m di circonferenzaVoce 2:- n. 13 piano T (PLt1, PLt2, PLt3, PLt4, PLt5, PLt6, PLt7, PLt8, PLt9, PLt10, PLt11, PLt12, PLt13): 13 x 1,8 m = 23,4 m - n. 5 piano 1 (PL101, PL103, PL104, PL105, PL106): 5 x 6,3 = 31,5 m- pluviale PL102: circa 3,3 mTotale: (23,4+31,5+3,3) x 0,38 = 22,1 mqSi ipotizza di recuperare il 50% dei pluviali precedentemente rimossi, voce 2:- n. 13 piano T (PLt1, PLt2, PLt3, PLt4, PLt5, PLt6, PLt7, PLt8, PLt9, PLt10, PLt11, PLt12, PLt13): 13 x 1,8 m = 23,4 m - n. 5 piano 1 (PL101, PL103, PL104, PL105, PL106): 5 x 6,3 = 31,5 mTotale pluviali recuperabili: (23,4+31,5)/2 x 0,38 = 10,4 mqTotale nuovi pluviali: 22,1-10,4 = 11,7	mq	12,00	€ 39,44	€ 1,27	**€ 40,71**	€ 473,28	€ 15,24	**€ 488,52**	17,07%	€ 83,39
13	AP 22	**Raccoglitore a imbuto** Fornitura e posa di raccoglitore a imbuto - n. 13 piano T (PLt1, PLt2, PLt3, PLt4, PLt5, PLt6, PLt7, PLt8, PLt9, PLt10, PLt11, PLt12, PLt13) - n. 5 piano 1 (PL101, PL103, PL104, PL105, PL106) Totale 18	cad	18,00	€ 58,64	€ 1,36	**€ 60,00**	€ 1.055,52	€ 24,48	**€ 1.080,00**	29,20%	€ 315,36

POR FESR 2014-2020 Regione Lombardia
Piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano – tel +39 02 0000.0000 – fax +39 02 0000.0000
fesr@regione.lombardia.it - www.fesr.regione.lombardia.it

14	MA.00.005.0005	**Rinforzo basamento del terminale dei pluviali** Rinforzo del basamento del terminale dei pluviali, consistente in: - sfilaggio del terminale; - ispezione del foro di ancoraggio; - rinforzo e riempimento con cemento opportunamente dosato; - infilaggio del terminale e posizionamento a filo di piombo; - rimozione dei fissaggi metallici dei pluviali ai pilastri; Il tutto per rendere stabilmente infisso al suolo il terminale eliminando tutte le instabilità. Voce 13: 18 pluviali operaio specializzato edile, 5h/cadauno n. 18 pluviali x 5 = 90 h	h	90,00	€ 36,78	€ 0,00	**€ 36,78**	€ 3.310,20	€ 0,00	**€ 3.310,20**	80,45%	€ 2.663,06
		COPERTURE										
15	AP 17	**Isolante in EPS verticale** Modulo disegnato "profilo alto": Fornitura e posa in opera di copri parapetto a progetto "profilo alto" con forma a "L" (0,07cm + 0,48cm) in solo EPS D20 spessore 14cm. Elemento modulare di finitura, isolante, protettivo e decorativo, su disegno personalizzato, atto ad evitare ponti termici e fessurazioni, composto da materiale isolante in EPS D20 Lambda 0,036 autoestinguente. Comprensivo di carico e trasporto, di collante sul retro e di rifinitura con sigillante siliconico neutro per giunti da applicare sul lato superiore tra il rivestimento e l' EPS. rivestimento contorno muretto esistente delle falde T2P e T3P: 15+16,2+15+16,2 = 62,4 m	m	63,00	€ 50,40	€ 0,25	**€ 50,65**	€ 3.175,20	€ 15,75	**€ 3.190,95**	25,00%	€ 797,74

16	1C.10.100.0030	**Isolante in polistirene orizzontale** Isolamento termico a tetto rovescio o a tetto caldo di coperture piane pedonabili, realizzato con lastre di polistirene espanso estruso, superficie liscia con pelle, bordi battentati, prodotte con gas senza CFC e HCFC; conduttività termica W/mK 0,032 per spessori fino a 40 mm, e W/mK 0,034 per spessori da 50 mm e oltre, resistenza alla compressione kPa 250 per spessori fino a 40 mm, e kPa 300 per spessori da 50 mm e oltre; reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13164, con marcatura CE. Compresi: tagli e relative sigillature, adattamenti, fissaggi di qualsiasi tipo a qualsiasi struttura, raccordi, assistenza muraria; nello spessore totale di 16 cm. - l'importo dei primi 3 cm di spessore è 8,87 di lavorazioni + 0,04 di sicurezza = 8,91 €/mq (voce 1C.10.100.0030.a) - l'importo dei successivi 13 cm di spessore è 1,78x13 di lavorazioni + 0,01x13 di sicurezza = 23,27 €/mq (voce 1C.10.100.0030.b) Pertanto il prezzo totale per lo spessore considerato di 16 cm è 32,01 di lavorazioni + 0,17 di sicurezza = 32,18 €/mq falda T1P 1544 mq Falda T2P 93 mq Falda T2P 93 mq Falda 11P 387 mq Falda 12P 377 mq Totale: 2494 mq	mq	2.494,00	€ 32,01	€ 0,17	**€ 32,18**	€ 79.832,94	€ 423,98	**€ 80.256,92**	24,01%	€ 19.269,69
17	1C.11.200.0060	**Barriera al vapore** Barriera al vapore con telo sottotegola tristrato impermeabile e traspirante, per tetti a falda ventilati, composto da lamina traspirante rivestita su entrambe le facce con film polipropilenico e trattamento repellente per insetti. Peso 150 g/m²., applicato a secco e fissato con chiodi alla sottostante struttura, compresi sormonti e assistenze murarie alla posa.										

POR FESR 2014-2020 Regione Lombardia
Piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano – tel +39 02 0000.0000 – fax +39 02 0000.0000
fesr@regione.lombardia.it - www.fesr.regione.lombardia.it

		Voce 16	mq	2.495,00	€ 3,70	€ 0,12	**€ 3,82**	€ 9.231,50	€ 299,40	**€ 9.530,90**	27,85%	€ 2.654,36
18	AP 23	**Copertura** Fornitura e posa di sistema di copertura metallica falda T1P 1605 mq Falda T2P 118 mq Falda T2P 118 mq Falda 11P 403 mq Falda 12P 414 mq Totale: 2658 mq	mq	2.658,00	€ 107,28	€ 2,72	**€ 110,00**	€ 285.150,24	€ 7.229,76	**€ 292.380,00**	29,20%	€ 85.374,96
19	1C.14.050.0020.g	**Canali di gronda**Canali di gronda completi di cicogne o tiranti; pluviali, compresa la posa dei braccioli; converse, scossaline, copertine. Tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in opera, comprese le assistenze murarie e accessori di fissaggio. Esclusi i pezzi speciali di gronde, pluviali, lattonerie speciali; in: lastra in lega di alluminio preverniciato - spess. 1,5 mm (peso = 4,05 kg/m²) Sviluppo del canale 134 cm - tratto PLt2-PLt4: 16,5 m - tratto PLt5-PLt10: 30,35+29,95+22,6 = 82,9 m - tratto PLt11: 8,6 m - tratto PLt1-PLt12: 7,85+7,8+16,3 = 31,95 m - tratto PL102-PL103: 32,1 m - tratto PL101-PL104: 16,65+7,6+31,9+14,8+15,45 = 86,4 m Totale: 258,45 x 1,34 = 346,3 mq	mq	347,00	€ 59,16	€ 1,90	**€ 61,06**	€ 20.528,52	€ 659,30	**€ 21.187,82**	17,07%	€ 3.616,76
20	1C.14.050.0020.f	**Scossaline, risvolte, sormonti, ecc.** Canali di gronda completi di cicogne o tiranti; pluviali, compresa la posa dei braccioli; converse, scossaline, copertine. Tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in opera, comprese le assistenze murarie e accessori di fissaggio. Esclusi i pezzi speciali di gronde, pluviali, lattonerie speciali; in: lastra in lega di alluminio preverniciato - spess. 1,0 mm (peso = 2,70 kg/m²)										

		scossalina di raccordo tra il canale di gronda e la scossalina di copertura del muretto perimetrale, sviluppo circa 55 cm - tratto PLt2-PLt4: 0,85+16,5+0,85 = 18,2 m - tratto PLt5-PLt10: = 0,85+31,05+31,15+0,85+22,6 = 86,5 m - tratto PLt11: 0,85+8,6+0,85 = 10,3 m - tratto PLt1-PLt12: = 0,85+6,7+7,65+16,3+0,85 = 32,35 m - tratto PL102-PL103: 0,85+32,1+0,85 = 33,8 m - tratto PL101-PL104: 0,85+15,65+7,45+30,2+14,8+14,75+0,85 = 84,55 Totale: 265,7 x 0,55 = 146,1	mq	146,00	€ 39,44	€ 1,27	**€ 40,71**	€ 5.758,24	€ 185,42	**€ 5.943,66**	17,07%	€ 1.014,58
21	1C.13.500.0040	**Parafoglie** Parafoglie universali, di qualsiasi materiale e dimensione; in opera 19 pluviali	cad	19,00	€ 3,39	€ 0,11	**€ 3,50**	€ 64,41	€ 2,09	**€ 66,50**	21,24%	€ 14,12
22	1C.13.500.0020.b	**Bocchettone** Bocchettoni di collegamento verticale fra l'impermeabilizzazione e i tubi di scarico delle acque piovane; in opera, compresa assistenza muraria: Ø 120 -160 mm in PVC o PPE 19 pluviali	cad	19,00	€ 25,13	€ 0,81	**€ 25,94**	€ 477,47	€ 15,39	**€ 492,86**	38,19%	€ 188,22
		INTERVENTI VARI IN ECONOMIA (OG3)										
23	MA.00.005.0005	**operaio specializzato edile** operaio specializzato edile	h	200,00	€ 36,78	€ 0,00	**€ 36,78**	€ 7.356,00	€ 0,00	**€ 7.356,00**	80,45%	€ 5.917,90
24	MA.00.005.0010	**operaio qualificato edile** operaio qualificato edile	h	200,00	€ 34,31	€ 0,00	**€ 34,31**	€ 6.862,00	€ 0,00	**€ 6.862,00**	80,44%	€ 5.519,79
25	MA.00.030.0005	**operaio specializzato lattoniere** operaio specializzato montatore lattoniere	h	200,00	€ 30,76	€ 0,00	**€ 30,76**	€ 6.152,00	€ 0,00	**€ 6.152,00**	80,46%	€ 4.949,90
26	MA.00.030.0010	**operaio qualificato lattoniere** operaio qualificato montatore lattoniere										

			h	200,00	€ 29,38	€ 0,00	**€ 29,38**	€ 5.876,00	€ 0,00	**€ 5.876,00**	80,46%	€ 4.727,83
					TOTALI:			**€ 486.817,40**	**€ 10.312,72**	**€ 497.130,12**	**35,04%**	**€ 174200,23**

01. 4 Linee Vita

N.	Art.	Descrizione	u.d.m.	quantità totali	prezzo lavorazioni	prezzo sicurezza	prezzo totale	importo lavorazioni	importo sicurezza	importo totale	incidenza manod.	costo manod.
		LINEE VITA										
1	AP21	**Linea vita** Fornitura e posa di dispositivo di protezione anticaduta orizzontale installato in quota	cad	1,00	€ 17.577,68	€ 422,32	**€ 18.000**	€ 17.577,68	€ 422,32	**€ 18.000**	15,66%	€ 2.818,80
		INTERVENTI VARI IN ECONOMIA (OG3)										
2	MA.00.030.0005	**operaio specializzato lattoniere** operaio specializzato montatore lattoniere	h	20,00	€ 30,76	€ 0,00	**€ 30,76**	€ 615,20	€ 0,00	**€ 615,20**	80,46%	€ 494,99
3	MA.00.030.0010	**operaio qualificato lattoniere** operaio qualificato montatore lattoniere	h	20,00	€ 29,38	€ 0,00	**€ 29,38**	€ 587,60	€ 0,00	**€ 587,60**	80,46%	€ 472,78
					TOTALI:			**€ 18.780,48**	**€ 422,32**	**€ 19.202,80**	**19,72%**	**€ 3.786,57**

POR FESR 2014-2020 Regione Lombardia
Piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano – tel +39 02 0000.0000 – fax +39 02 0000.0000
fesr@regione.lombardia.it - www.fesr.regione.lombardia.it

01. 5 Lucernari

N.	Art.	Descrizione	u.d.m.	quantità totali	prezzo lavorazioni	prezzo sicurezza	prezzo totale	importo lavorazioni	importo sicurezza	importo totale	incidenza manod.	costo manod.
		RIMOZIONI										
1	1C.01.060.0060	**Rimozione lucernari** Rimozione di lucernari di qualunque natura, forma e dimensione. Comprese le opere provvisionali di sostegno e protezione; la movimentazione nell'ambito del cantiere; la cernita dei rottami, il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. - n. 19 lucernari tipo "A": 1,5x 1,5 m x 19 = 42,75 mq - n. 9 lucernari tipo "B": 2,1 x 1,7 m x 9 = 32,13 mq - n.1 torrino aerazione ex cucina: circa 1 mq Totale: 75,88 mq	mq	76,00	€ 15,51	€ 0,50	**€ 16,01**	€ 1.178,76	€ 38,00	**€ 1.216,76**	75,40%	€ 917,44
2	1C.27.050.0100.a	**Conferimento a discarica** Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento dei seguenti rifiuti: macerie inerti provenienti da demolizioni, rimozioni, scavi Si conteggia lo smaltimento del policarbonato, guarnizioni ecc. Non si conteggiano i materiali metallici. Arrotondamento alla tonnellata	t	1,00	€ 11,63	€ 0,00	**€ 11,63**	€ 11,63	€ 0,00	**€ 11,63**	0,00%	€ 0,00
		LUCERNARI										
3	AP 24	**Basamento per lucernari** Fornitura e posa di basamento per lucernari di tipo “A”	cad	19,00	€ 223,35	€ 6,65	**€ 230,00**	€ 4.243,65	€ 126,35	**€ 4.370,00**	51,91%	€ 2.268,47

POR FESR 2014-2020 Regione Lombardia
Piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano – tel +39 02 0000.0000 – fax +39 02 0000.0000
fesr@regione.lombardia.it - www.fesr.regione.lombardia.it

4	AP 25	**Basamento per lucernari** Fornitura e posa di basamento per lucernari di tipo "B"	cad	9,00	€ 223,34	€ 6,66	**€ 230,00**	€ 2.010,06	€ 59,94	**€ 2.070,00**	53,31%	€ 1.103,52
5	AP 26	**Lucernario tipo "A"** fornitura e posa di lucernario tipo "A", misure del foro del cavedio 127x127 cm	cad	16,00	€ 1.366,73	€ 33,27	**€ 1400,00**	€ 21.867,68	€ 532,32	**€ 22.400,00**	9,54%	€ 2.136,96
6	AP 27	**Lucernario tipo "A" apribile** fornitura e posa di lucernario tipo "A", misure del foro del cavedio 127x127 cm	cad	3,00	€ 1.590,98	€ 39,02	**€ 1630,00**	€ 4.772,94	€ 117,06	**€ 4.890,00**	11,45%	€ 559,91
7	AP 28	**Lucernario tipo "B"** fornitura e posa di lucernario tipo "B" apribile, misure del foro del cavedio 156x185 cm	cad	9,00	€ 2.464,98	€ 60,02	**€ 2525,00**	€ 22.184,82	€ 540,18	**€ 22.725,00**	7,38%	€ 1.677,11
8	AP 29	**sensore pioggia** fornitura e posa di sensore pioggia collegato a tutti i lucernari tipo "A" e tipo "B" apribili	cad	1,00	€ 683,52	€ 16,48	**€ 700,00**	€ 683,52	€ 16,48	**€ 700,00**	8,84%	€ 61,88
9	1C.22.400.0060.a	**Tende per oscuramento lucernari**Tende alla veneziana con lamelle di alluminio verniciate a smalto, complete di nastri, comando di sollevamento a fune e orientamento ad asta, cassonetto e spiaggiale metallici,accessori coordinati in tinta con lamelle. Compresa la posa in opera nonchè le assistenze murarie, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta: lamelle da 25 mm n. 9 lucernari tipo "B": 1,9 x 1,6 m x 9 = 27,4 mq	mq	28,00	€ 50,90	€ 0,20	**€ 51,10**	€ 1.425,20	€ 5,60	**€ 1.430,80**	28,74%	€ 411,21

10	1C.22.400.0070.a	**Guide laterali tende** Accessori per tende alla veneziana (per ogni tenda), compresa posa e assistenza muraria: guide laterali in nylon (per ogni tenda) n. 9 lucernari tipo "B"x 2 guide	cad	18,00	€ 10,23	€ 0,04	**€ 10,27**	€ 184,14	€ 0,72	**€ 184,86**	21,80%	€ 40,30
11	1C.22.400.0070.d	**Motorizzazione tende** Accessori per tende alla veneziana (per ogni tenda), compresa posa e assistenza muraria: motorizzazione n. 9 lucernari tipo "B"	cad	9,00	€ 149,43	€ 0,60	**€ 150,03**	€ 1.344,87	€ 5,40	**€ 1.350,27**	7,48%	€ 101,00
12	1C.22.400.0070.f	**Pulsante comando tende** Accessori per tende alla veneziana (per ogni tenda), compresa posa e assistenza muraria: pulsantiera telecomando 1 pulsante per comandare 9 tende insieme	cad	1,00	€ 29,24	€ 0,12	**€ 29,36**	€ 29,24	€ 0,12	**€ 29,36**	0,00%	€ 0,00
		INTERVENTI VARI IN ECONOMIA (OG3)										
13	MA.00.030.0005	**operaio specializzato lattoniere** operaio specializzato montatore lattoniere	h	80,00	€ 30,76	€ 0,00	**€ 30,76**	€ 2.460,80	€ 0,00	**€ 2.460,80**	80,46%	€ 1.979,96
14	MA.00.030.0010	**operaio qualificato lattoniere** operaio qualificato montatore lattoniere	h	80,00	€ 29,38	€ 0,00	**€ 29,38**	€ 2.350,40	€ 0,00	**€ 2.350,40**	80,46%	€ 1.891,13
					TOTALI			**€ 64.747,71**	**€ 1.442,17**	**€ 66.189,88**	**19,87%**	**€ 13148,87**

POR FESR 2014-2020 Regione Lombardia
Piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano – tel +39 02 0000.0000 – fax +39 02 0000.0000
fesr@regione.lombardia.it - www.fesr.regione.lombardia.it

01. 6 Opere complementari

N.	Art.	Descrizione	u.d.m.	quantità totali	prezzo lavorazioni	prezzo sicurezza	prezzo totale	importo lavorazioni	importo sicurezza	importo totale	incidenza manod.	costo manod.
		OPERE COMPLEMENTARI										
		CONSOLIDAMENTO CLS E FERRI D'ARMATURA										
1	1C.04.700.0070	Asportazione calcestruzzo ammalorato	mq	40,00	€ 38,11	€ 0,31	**€ 38,42**	€ 1.524,40	€ 12,40	**€ 1.536,80**	38,38%	€ 589,82
2	1C.04.700.0090c	Protezione anticorrosiva dei ferri	m	120,00	€ 5,60	€ 0,05	**€ 5,65**	€ 672,00	€ 6,00	**€ 678,00**	63,39%	€ 429,78
3	1C.04.700.0100a	Ricostruzione del calcestruzzo copriferro	mq	40,00	€ 64,18	€ 0,52	**€ 64,70**	€ 2.567,20	€ 20,80	**€ 2.588,00**	39,33%	€ 1017,86
		SISTEMAZIONE AREE A VERDE										
4	1U.06.010.0020b	Stesa e modellazione di terra di coltivo con adattamento dei piani, compresa la fornitura della terra	mc	40,00	€ 25,32	€ 0,10	**€ 25,42**	€ 1.012,80	€ 4,00	**€ 1.016,80**	16,46%	€ 167,36
5	1U.06.180.0040a	Formazione di tappeto erboso	100/mq	4000,00	€ 196,22	€ 0,79	**€ 197,01**	€ 7.848,80	€ 31,60	**€ 7.880,40**	55,98%	€ 4411,44
		SPOSTAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO										
6	MA.00.005.0005	Operaio specializzato edile	h	8,00	€ 36,78	€ 0,00	**€ 36,78**	€ 294,24	€ 0,00	**€ 294,24**	80,45%	€ 236,71
7	MA.00.060.0010	Operaio qualificato montatore 2° livello	h	24,00	€ 29,60	€ 0,00	**€ 29,60**	€ 710,40	€ 0,00	**€ 710,40**	80,44%	€ 571,44

POR FESR 2014-2020 Regione Lombardia
Piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano – tel +39 02 0000.0000 – fax +39 02 0000.0000
fesr@regione.lombardia.it - www.fesr.regione.lombardia.it

8		Materiali di consumo per spostamento idranti	corpo		€ 500,00	€ 0,00	**€ 500,00**	€ 500,00	€ 0,00	**€ 500,00**	0%	€ 0
		CREPUSCOLARE										
9	NC.10.400.0020a	Nolo trabattello fino a mt 4 comprensivo di smontaggio e rimontaggio	gg	1,00	€ 110,98	€ 0,00	**€ 110,98**	€ 110,98	€ 0,00	**€ 110,98**	58,89%	€ 65,36
10	NC.10.400.0020b	Giorno successivo	gg	1,00	€ 9,66	€ 0,00	**€ 9,66**	€ 9,66	€ 0,00	**€ 9,66**	0%	€ 0
11	MA.00.060.0015	Operaio impiantista 3° S livello	ora	4,00	€ 26,55	€ 0,00	**€26,55**	€106,20	€ 0,00	**€106,20**	80,45%	€ 85,44
12	1E.03.080.0120a	Interruttore crepuscolare (con sonda esterna), adatta al montaggio su guida DIN, in contenitore di plastica, nelle tipologie: 2 contatti, 16 memorie	Cad	1	€ 230,04	€ 1,85	**€ 231,89**	€ 230,04	€ 1,85	**€ 231,89**	10,59%	€ 24,56
		RUNIBETTO IRRIGAZIONE PATIO INTERNO										
13	MA.00.005.0015	Operaio specializzato	ora	4,00	€ 31,05	€ 0,00	**€ 31,05**	€ 124,20	€ 0,00	**€ 124,20**	80,45%	€ 99,92
14	MA.00.060.0015	Operaio impiantista 3° S livello	ora	4,00	€ 26,55	€ 0,00	**€ 26,55**	€ 106,20	€ 0,00	**€ 106,20**	80,46%	€ 85,45
15	-	Materiali di consumo, (tubazioni, raccordi, curve)	corpo	1	€ 100,00	€ 0,00	**€ 100,00**	€ 100,00	€ 0,00	**€ 100,00**	0%	€ 0
		CONDIZIONATORI, ANTENNA TV, PARABOLA, BARACCAMENTI ALLOGGIO CUSTODE										
16	NC.10.400.0020a	Nolo trabattello fino a mt 4 comprensivo di smontaggio e rimontaggio	gg	1,00	€ 110,98	€ 0,00	**€ 110,98**	€ 110,98	€ 0,00	**€ 110,98**	58,89%	€ 65,36
17	NC.10.400.0020b	Giorno successivo	gg	1,00	€ 9,66	€ 0,00	**€ 9,66**	€ 9,66	€ 0,00	**€ 9,66**	0%	€ 0
18	NC.10.400.0030	Nolo trabattello fino a mt 8 comprensivo di smontaggio e rimontaggio	gg	1,00	€ 145,79	€ 0,00	**€ 145,79**	€ 145,79	€ 0,00	**€ 145,79**	61,31%	€ 89,38
19	MA.00.005.0015	Operaio specializzato	ora	8,00	€ 31,05	€ 0,00	**€ 31,05**	€ 248,40	€ 0,00	**€ 248,40**	80,45%	€ 199,84
20	MA.00.005.0010	Operaio Qualificato	ora	8,00	€ 34,31	€ 0,00	**€ 34,31**	€ 274,48	€ 0,00	**€ 274,48**	80,44%	€ 220,79
21	MA.00.060.0000	Operaio impiantista 5° S livello	ora	8,00	€ 35,57	€ 0,00	**€ 35,57**	€ 284,56	€ 0,00	**€ 284,56**	80,46%	€ 228,96

POR FESR 2014-2020 Regione Lombardia
Piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano – tel +39 02 0000.0000 – fax +39 02 0000.0000
fesr@regione.lombardia.it - www.fesr.regione.lombardia.it

22	MA.00.060.0015	Operaio impiantista 3° S livello	ora	8,00	€ 26,55	€ 0,00	**€ 26,55**	€ 212,40	€ 0,00	**€ 212,40**	80,46%	€ 170,90
23	-	Materiali di consumo, (zanche, tasselli, ecc)	corpo	1	€ 100,00	€ 0,00	**€ 100,00**	€ 100,00	€ 0,00	**€ 100,00**	0%	€ 0
		PORTA BANDIERA										
24	NC.10.400.0020a	Nolo trabattello fino a mt 4 comprensivo di smontaggio e rimontaggio	gg	1,00	€ 110,98	€ 0,00	**€ 110,98**	€ 110,98	€ 0,00	**€ 110,98**	58,89%	€ 65,36
25	NC.10.400.0020b	Giorno successivo	gg	1,00	€ 9,66	€ 0,00	**€ 9,66**	€ 9,66	€ 0,00	**€ 9,66**	0%	€ 0
26	MA.00.005.0015	Operaio specializzato	ora	4,00	€ 31,05	€ 0,00	**€ 31,05**	€ 124,20	€ 0,00	**€ 124,20**	80,45%	€ 99,92
27	MA.00.005.0015	Operaio specializzato	ora	8,00	€ 31,05	€ 0,00	**€ 31,05**	€ 248,40	€ 0,00	**€ 248,40**	80,45%	€ 199,84
28	MA.00.005.0010	Operaio Qualificato	ora	8,00	€ 34,31	€ 0,00	**€ 34,31**	€ 274,48	€ 0,00	**€ 274,48**	80,44%	€ 220,79
29	-	Materiali di consumo, (zanche, tasselli, ecc)	corpo	1	€ 100,00	€ 0,00	**€ 100,00**	€ 100,00	€ 0,00	**€ 100,00**	0%	€ 0
						TOTALI:		**€ 18.171,11**	**€ 76,65**	**€ 18.247,76**		**€ 9.346,26**